

备案号：【2025】第 329 号

建设工程造价咨询 报告

(西湖管理区设施农业建设项目)

湖南省天平项目管理有限公司



建设工程造价报告

(预算审计)

项目名称：西湖管理区设施农业建设项目

委托单位：常德市西湖管理区财政局

审计人员：丁志军 穆海燕 姚川楠



湖南省天平项目管理有限公司

2025年6月11日

【2025】第 329 号

关于西湖管理区设施农业建设项目的 预算审计报告

常德市西湖管理区财政局：

受贵单位咨询委托，我对西湖管理区设施农业建设项目进行了预算审计。

参与本次审计、咨询工作的造价人员郑重声明：

- 1、我们在本咨询报告中陈述的事实是真实的和准确的；
- 2、本咨询报告的结果是依据委托方提供的资料进行分析计算所得，对所提供资料的准确性等其他因素造成的造价变化不承担责任；
- 3、我们与本咨询报告中的编审对象没有任何利害关系，也与有关当事人没有个人利害关系或偏见；
- 4、委托方应正确使用咨询报告，由于使用不当所造成的后果，与受托方无关。

丁志军

造价工程师（签章）：

科海燕

注册证号：



一、委托单位名称：常德市西湖管理区财政局

二、建设单位名称：常德市西湖管理区供销合作联社

三、建设工程名称：西湖管理区设施农业建设项目

四、工程概况：

西湖管理区设施农业建设项目位于常德市西湖管理区，工程主要内容为新建大棚、扩建厂房、新建冷库等。

五、审计责任：

依据委托方提供的有关资料，遵循公开、公平、公正的原则，客观、公正地进行认真分析计算，真实准确地反应工程造价。

六、审计依据：

1、建设单位申请预算评审送审单；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、湘建价[2020]56号文《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

5、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

6、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

7、常建价〔2025〕5号《关于公布<常德市二〇二五年第四期建设工程材料市场综合价>的通知》、西湖区2025年第一期建设工程材料预算价格及常建价〔2024〕18号《关于公布<常德市二〇二四年第二期安装工程材料市场综合价>的通知》；

8、湘建价〔2024〕20号《湖南省建设工程造价管理总站关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》；

9、有关的标准图集和设计、施工规范；

10、市场询价。

七、审计方法：详细审计。

1、参与本工程审计的造价人员姓名：丁志军、穆海燕、姚川楠。

2、主要审计过程：我公司接受委托后，委派相关专业人员认真收悉与工程有关的相关资料并成立咨询小组，按业主委托要求及工程

造价管理和规定审计。

八、审计作业日期：2025.5.26-2025.6.10

九、审减明细：

- 1、富民蔬菜单体大棚 40*8 工程量多计，审减金额 15724 元；
 - 2、富民蔬菜单体大棚 30*8、20*8、70*8 工程量多计，审减金额 5801 元；
 - 3、大棚建设安装部分单价偏高，审减金额 17215 元；
 - 4、外接电缆工程量漏计及单价有误，调整后审增金额 22665 元
 - 5、冷库天花及墙面彩钢夹芯板 150mm 聚氨酯保温单价偏高，审减金额 15725 元
 - 6、冷库建设电气部分单价偏高，审减金额 6427 元；
 - 7、冷库设备--西洲村冷库单价偏高，审减金额 76082 元；
 - 8、冷库设备--建湖村冷库单价偏高，审减金额 13646 元；
 - 9、该项目材料价按常建价【2025】5 号文常德市第四期材料市场综合价及西湖 2024 发布价调整；
 - 10、前期费用随工程费变动相应审减 13146 元；
- 其它规费及税金相应审减。

十、审计结论：

本工程送审金额为3648718.73元，审定金额为3466193.73元，
审减金额182524.99元。

十一、附件：

- 1、工程审定汇总表；
- 2、相关报表合集。



丁志军

项目负责人（签章）：

技术负责人（签章）：



穆海燕



造价工程师注册证号：


湖南省天平项目管理有限公司

二〇二五年六月十一日

常德市西湖管理区财政投资评审预算评审暨定案表

建设单位：常德市西湖管理区供销合作联社

项目名称：西湖管理区设施农业建设项目

序号	项目内容	送审金额 (元)	初审审定金额 (元)	复审审定金额 (元)	审减金额 (元)	建设单位意见：  2025 年 6 月 11 日 周育平
1	工程费用	3043112.77	2984173.52	2984173.52	58939.25	
2	冷库设备	409327.70	298888.90	298888.90	110438.80	
3	前期费用	196278.26	183131.31	183131.31	13146.94	
4	合 计	3648718.73	3466193.73	3466193.73	182524.99	
审定金额大写：叁佰肆拾陆万陆仟壹佰玖拾叁元柒角叁分						
评审机构： 科海燕 初审工程师：  2025 年 6 月 11 日		评审机构（盖章）：  负责人（总工）：  2025 年 6 月 11 日		财政部门（盖章）：  负责人： 2025 年 6 月 11 日		

西湖管理区设施农业建设项目工程造价及前期费用审核汇总表

序号	项目名称	送审金额 (元)	审定金额 (元)	审减金额 (元)	备注
一	工程费用	3043112.77	2984173.52	58939.25	
二	冷库设备	409327.70	298888.90	110438.80	
三	小计	3452440.47	3283062.42	169378.05	
四	前期费用	196278.26	183131.31	13146.94	
1	工程设计费	82164.04	77419.39	4744.65	常财办发 [2017]68号
2	造价咨询费	19285.33	18339.19	946.15	
3	监理费	62661.79	59587.58	3074.21	
4	招标代理费	27167.08	22785.15	4381.93	
5	可研报告	5000.00	5000.00	0.00	
五	合计	3648718.73	3466193.73	182524.99	

西洲村冷库报价表审核明细

序号	项目名称	单位	数量	送审单价 (元)	送审合计 (元)	审核单价 (元)	送审合计 (元)	审减金额 (元)	备 注
库体工程系统									
1	聚氨酯双面彩钢冷库板5个面	M ²							100*0.376MM, 聚氨酯保温 (计入主体)
	地面挤塑板保温, 10CM	M ³							10CM 客户进手拉拖把车 (计入主体)
地面做好保温层后, 客户自己做: 10CM, 钢筋水泥承重层。方便进出叉车, 堆放货物。 建议地面: 扎单层ø6螺纹钢网, 间距: 150mm*150mm, 商品混凝土, 砼标号为: C25, 地泵输送, 表层做金刚沙磨平, 介伸缩缝。									
2	定制平移门(中型门)	套	2	5000	10000	5000	10000	0	1500*2000mm
3	门头风帘机, 西奥多	台	2	3000	6000	700	1400	4600	1.5米长, 220V
5	压力平衡窗	套	3	100	300	100	300	0	自动卸阀
6	逃生安全门	扇	1	1500	1500	1000	1000	500	750*200mm
制冷工程系统									
7	大明谷轮6WG-40.2	套	2	40000	80000	31000	62000	18000	水冷散热 压缩机保1年
	380V R22水冷机组								其他配件保1年
	60T冷却塔水泵	套	2	13000	26000	5000	10000	16000	广一, 菱鑫 60T冷却塔水泵
水冷却, 加大水泡。环境温度40度, 蒸发温度0度时, 制冷量: 45KW*2=90KW									
8	冷风机: DL410	台	2	19000	38000	13500	27000	11000	风冷电化霜 DL410
9	膨胀阀, 外平衡	个	2	4500	9000	1100	2200	6800	丹佛斯Danfoss
10	电磁阀	个	2	500	1000	300	600	400	丹佛斯
11	干燥过滤器	个	2	400	800	150	300	500	丹佛斯
配电及照明系统									
12	自动控制电箱一拖二	套	1	16000	16000	13000	13000	3000	精创温控
13	冷库防雾灯(LED长灯)	个	20	300	6000	100	2000	4000	低温灯
14	内外机控制线路及套管	项	1	20000	20000	17000	17000	3000	国标件
管路工程系统									
15	铜管及保温棉	米	1	20000	15000	15000	15000	0	20米管线
16	制冷剂	项	1	15000	10000	10000	10000	0	巨化22雪种
17	辅材(吊杆, 支架, 五金件)	项	1	20000	20000	20000	20000	0	五金件
物流及安装									
18	运输	项	1	12000	12000	10000	10000	2000	大概140立方材料
19	安装调试费用	项	1	10000	10000	10000	10000	0	安装费用计入主体内; 此为设备安装费
20	税前价格RMB	281600					211800	69800	
21	含增值税 9%	306944					230862	76082	

西湖高温冷库报价表--新昌制冷审核明细

一、冷库保温材料明细表及安装费											
序号	产品名称	型号	参数名称	产品参数	送审数量	单位	送审单价 (元)	送审合计 (元)	审核单价 (元)	审核合计 (元)	审减金额 (元)
1	聚氨酯库板	15CM	彩钢板厚度	0.426mm	330	平方					
			聚氨酯密度	40KG±3/m3							
2	挤塑板	10CM			168	平方					
3	聚氨酯彩钢板保温门	冷库门	库门规格	2000mmx2100mm	2	扇	3200	6400	3200	6400	0
4	密封胶, 发泡胶				2	件	350	700	250	500	200
5	冷库库体安装辅材	搭建, 钢架吊顶, 密闭施工			498	平方	5	2490	5	2490	0
二、冷库设备明细表及安装费										0	0
序号	产品名称	压缩机品牌型号	参数名称	冷却型式	数量	单位	送审单价	送审合计	审核单价	审核合计	审减金额
1	冷库机组	松下6P	压缩机	水冷	1	台	7200	7200	5500	5500	1700
2	冷库机组	松下10P	压缩机	水冷	1	台	10500	10500	8500	8500	2000
3	冷量型冷风机	汉凯	4EL085		1	台	5790	5790	4800	4800	990
4	冷量型冷风机	汉凯	4EL0140		1	台	8890	8890	7900	7900	990
5	微电脑电控箱	远程控制	测温范围	-50~+150℃	2	台	1450	2900	1450	2900	0
6	风幕机及平衡窗	贯流式			1	台	700	700	700	700	0
7	热力膨胀阀	丹佛斯		内平衡膨胀阀	2	只	680	1360	320	640	720
8	制冷剂	金龙	R22	原装制冷剂	2	瓶	890	1780	890	1780	0

9	连接设备铜管	制冷系统连接管路及管件	1	项	4000	4000	4000	4000	0
10	电线电缆	佳达电缆	1		800	800	800	800	0
11	管路保温材料		1		300	300	300	300	0
12	全防水冷库灯	全防水低电耗低热损	1		600	600	600	600	0
13	冷却水系统	冷却塔	2		2350	4700	1500	3000	1700
14	冷却水泵	水泵	2		560	1120	500	1000	120
15	冷却水系统	水系统连接管道	2		800	1600	800	1600	0
16	保温材料及设备运费		1		1500	1500	1000	1000	500
17	制冷系统安装费		1	项	11600	11600	8000	8000	3600
18	税前冷库造价	74930						62410	12520
19	税点9%	81674						68026.9	13646.8

E. 12: 建设项目招标控制价汇总表

工程名称: 西湖镇设施农业建设项目

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中: (元)	
			绿色施工安全防护措施项目费	暂估价
1	西湖镇设施农业建设项目	2984173.52	110386.19	
1.1	西湖管理区设施农业建设项目---(大棚建设土建)	2091956.15	80998.40	
1.2	西湖管理区设施农业建设项目---(大棚建设安装)	75619.86	1861.32	
1.3	西湖管理区设施农业建设项目---(扩建厂房土建)	253261.40	11144.51	
1.4	西湖管理区设施农业建设项目---(扩建厂房装饰)	62427.67	1726.13	
1.5	西湖管理区设施农业建设项目---(冷库建设土建)	421919.50	13820.87	
1.6	西湖管理区设施农业建设项目---(冷库建设电气)	78988.94	834.96	
合 计		2984173.52	110386.19	

注: 本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

E. 14: 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 西湖管理区设施农业建设项目---(大棚建设土建) 标段:

第1页 共1页

序号	工程内容	计费基础说明	费率 %	金额	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		1803470.10	
1	直接费			1601236.05	
1.1	人工费			220069.69	
1.2	材料费			1147319.69	
1.2.1	其中:工程设备费/其他	(详见附录C说明第2条规定计算)			
1.3	机械费			233846.67	
2	管理费		9.65	124693.57	
3	其他管理费	(按附录C说明第2条规定计算)	2		
4	利润		6	77530.26	
二	措施项目费	1+2+3		104309.06	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		20392.48	
1.1	直接费			19795.44	
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费			16235.02	
1.1.3	机械费			3560.42	
1.2	管理费		9.65	368.14	
1.3	利润		6	228.90	
2	总价措施项目费	(按E.20总价措施项目计价表计算)		2918.18	
3	绿色施工安全防护措施项目费	(按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	6.25	80998.40	
3.1	其中安全生产费	(按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	3.29	42637.56	
三	其他项目费	(按E.23其他项目计价汇总表计算)		11446.67	
四	税前造价	一+二+三		1919225.83	
五	销项税额	四	9	172730.32	
单位工程建安造价		四+五		2091956.15	

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 西湖管理区设施农业建设项目——(大棚建设土建) 标段:

第1页 共22页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
		绿祥大棚					401119.88	
		绿祥大棚100*10m					352326.00	
1	010602001048	钢拱架	1. 钢材品种、规格:30*60*1.5mm椭圆镀锌钢管、32*1.2mm镀锌钢管制作、运输、安装;	t	24.3632	8292.83	202039.88	
1.1	A6-37换	屋盖及支撑 钢支撑 钢管~单面弧形构件~换:热轧钢板 综合(镀锌)		t	24.3632	6915.42	168481.76	
1.2	A6-183	支撑安装 钢屋架支撑安装		t	24.3632	1274.82	31058.69	
1.3	A6-146	钢结构件运输 3类 金属构件运输(市内) 运距1km以内		10t	2.43632	1025.90	2499.42	
2	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:φ 25*1mm、φ 50*1.5mm 镀锌钢管制作、运输、安装;;	t	1.1664	7562.50	8820.90	
2.1	A6-37换	屋盖及支撑 钢支撑 钢管~换:镀锌钢管		t	1.1664	6185.09	7214.29	
2.2	A6-183	支撑安装 钢屋架支撑安装		t	1.1664	1274.82	1486.95	
2.3	A6-146	钢结构件运输 3类 金属构件运输(市内) 运距1km以内		10t	0.11664	1025.90	119.66	
3	010606002001	钢纵杆、横杆、斜杆	1. 钢材品种、规格:纵杆 φ 25*1mm、斜杆 φ 32*1.5mm、斜杆 φ 32*1.5mm镀锌钢管制作、运输、安装;	t	10.1544	7737.37	78568.35	
3.1	A6-21换	钢结构件制作 轻型钢屋架 1.5t以内~ 换:镀锌钢管 DN25		t	10.1544	7076.97	71862.38	
3.2	A6-181	钢檩条安装 单体(t以内) 0.3		t	10.1544	590.90	6000.23	
3.3	A6-142	钢结构件运输 2类 金属构件运输(市内) 运距1km以内		10t	1.01544	695.01	705.74	
		本页合计					289429.13	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西湖管理区设施农业建设项目——（大棚建设土建） 标段：

第2页 共22页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
4	010902001013	大棚PO膜	1. 卷材品种、规格、厚度:PO膜10丝；	m2	12540.00	2.50	31350.00	
4.1	BCZM0008	大棚PO膜10丝		m2	12540.00	2.50	31350.00	
5	010606013017	卷膜器（手摇式）		套	16.00	50.00	800.00	
5.1	BCZM0010	卷膜器		套	16.00	50.00	800.00	
6	010606013018	卷膜杆安装	1. 构件名称:25*1.5mm镀锌钢管；	t	1.3904	5622.84	7818.00	
6.1	A6-181	钢檩条安装 单体(t以内) 0.3		t	1.3904	590.90	821.59	
6.2	A6-42换	屋盖及支撑 GZ型钢檩条、墙梁		t	1.3904	5031.93	6996.40	
7	010606013019	卡簧卡槽	1. 构件名称:卡簧卡槽； 2. 钢材品种、规格:0.7mm；	m	3358.40	3.00	10075.20	
7.1	BCZM0011	卡簧卡槽		m	3358.40	3.00	10075.20	
8	010607006001	压膜带	1. 材料品种、规格:2cm压膜带；	m	520.00	0.20	104.00	
8.1	BCZM0012	压膜带		m	520.00	0.20	104.00	
9	010606013020	连接件		个	6792.00	1.20	8150.40	
9.1	BCZM0005	U型卡箍		个	6792.00	1.20	8150.40	
10	010902001020	裙膜	1. 卷材品种、规格、厚度:10丝PO膜；	m2	1600.00	2.50	4000.00	
10.1	BCZM0008	大棚PO膜10丝		m2	1600.00	2.50	4000.00	
11	010805007009	复合材料门 滑轨门	1. 门代号及洞口尺寸:2*1.8；	樘	2.00	240.00	480.00	
11.1		推拉门		樘	2.00	240.00	480.00	
	本页合计						62777.60	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 西湖管理区设施农业建设项目——(大棚建设土建) 标段:

第3页 共22页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
12	010501003004	支撑独立基础		m3	0.228	523.11	119.27	
12.1	A5-84	现浇混凝土基础 独立基础 混凝土		10m3	0.0228	5231.16	119.27	
		绿样大棚75*8m					22272.07	
13	010602001053	钢拱架	1. 钢材品种、规格:32*2mm椭圆镀锌钢管制作、运输、安装;	t	1.3974	8292.83	11588.40	
13.1	A6-37换	屋盖及支撑 钢支撑 钢管~单面弧形构件~ 换:热轧钢板 综合（镀锌）		t	1.3974	6915.42	9663.61	
13.2	A6-183	支撑安装 钢屋架支撑安装		t	1.3974	1274.82	1781.43	
13.3	A6-146	钢结构件运输 3类 金属构件运输(市内) 运距1km以内		10t	0.13974	1025.90	143.36	
14	010603003006	钢管柱		t	0.187	7562.46	1414.18	
14.1	A6-37换	屋盖及支撑 钢支撑 钢管~ 换:镀锌钢管	1. 钢材品种、规格:φ 32*2mm、φ 50*1.5mm 镀锌钢管制作、运输、安装;;	t	0.187	6185.09	1156.61	
14.2	A6-183	支撑安装 钢屋架支撑安装		t	0.187	1274.82	238.39	
14.3	A6-146	钢结构件运输 3类 金属构件运输(市内) 运距1km以内		10t	0.0187	1025.90	19.18	
15	010606002006	钢纵杆、横杆、斜杆		t	0.4732	7737.36	3661.32	
15.1	A6-21换	钢结构件制作 轻型钢屋架 1.5t以内~ 换:镀锌钢管 DN25	1. 钢材品种、规格:纵杆φ 25*1.5mm、斜杆 φ 32*1.5mm镀锌钢管制作、运输、安装;	t	0.4732	7076.97	3348.82	
15.2	A6-181	钢檩条安装 单体(t以内) 0.3		t	0.4732	590.90	279.61	
	本页合计						16783.17	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 西湖管理区设施农业建设项目——(大棚建设土建) 标段:

第4页 共22页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
15.3	A6-142	钢结构件运输 2类 金属构件运输(市内) 运距1km以内		10t	0.04732	695.01	32.89	
16	010902001023	大棚PO膜	1. 卷材品种、规格、厚度:PO膜10丝;	m2	957.40	2.50	2393.50	
16.1	BCZM0008	大棚PO膜10丝		m2	957.40	2.50	2393.50	
17	010606013037	卷膜器(手摇式)		套	2.00	50.00	100.00	
17.1	BCZM0010	卷膜器		套	2.00	50.00	100.00	
18	010606013038	卷膜杆安装	1. 构件名称:25*1.5mm镀锌钢管;	t	0.1304	5622.78	733.21	
18.1	A6-181	钢檩条安装 单体(t以内) 0.3		t	0.1304	590.90	77.05	
18.2	A6-42换	屋盖及支撑 GZ型钢檩条、墙梁		t	0.1304	5031.93	656.16	
19	010606013039	卡簧卡槽	1. 构件名称:卡簧卡槽; 2. 钢材品种、规格:0.7mm;	m	325.00	3.00	975.00	
19.1	BCZM0011	卡簧卡槽		m	325.00	3.00	975.00	
20	010607006006	压膜带	1. 材料品种、规格:2cm压膜带;	m	72.00	0.20	14.40	
20.1	BCZM0012	压膜带		m	72.00	0.20	14.40	
21	010606013040	连接件		个	322.00	1.20	386.40	
21.1	BCZM0005	U型卡箍		个	322.00	1.20	386.40	
22	010902001024	裙膜	1. 卷材品种、规格、厚度:10丝PO膜;	m2	150.00	2.50	375.00	
22.1	BCZM0008	大棚PO膜10丝		m2	150.00	2.50	375.00	
23	010805007011	复合材料门 滑轨门	1. 门代号及洞口尺寸:2*1.8;	樘	2.00	240.00	480.00	
本页合计							5457.51	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。
全国统一热线:4006-258-995

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 西湖管理区设施农业建设项目---(大棚建设土建) 标段:

第5页 共22页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
23.1		推拉门		樘	2.00	240.00	480.00	
24	010501003002	支撑独立基础		m3	0.288	523.13	150.66	
24.1	A5-84	现浇混凝土基础 独立基础 混凝土		10m3	0.0288	5231.16	150.66	
		绿样大棚50*8m					15351.77	
25	010602001052	钢拱架		t	0.946	8292.83	7845.02	
25.1	A6-37换	屋盖及支撑 钢支撑 钢管~ 换:热轧钢板 综合(镀锌)	1. 钢材品种、规格:32*2mm椭圆镀锌钢管制作、运输、安装;	t	0.946	6915.42	6541.99	
25.2	A6-183	支撑安装 钢屋架支撑安装		t	0.946	1274.82	1205.98	
25.3	A6-146	钢结构件运输 3类 金属构件运输(市内) 运距1km以内		10t	0.0946	1025.90	97.05	
26	010603003005	钢管柱		t	0.1368	7562.50	1034.55	
26.1	A6-37换	屋盖及支撑 钢支撑 钢管~ 换:镀锌钢管	1. 钢材品种、规格:φ32*2mm、φ50*1.5mm 镀锌钢管制作、运输、安装;;	t	0.1368	6185.09	846.12	
26.2	A6-183	支撑安装 钢屋架支撑安装		t	0.1368	1274.82	174.40	
26.3	A6-146	钢结构件运输 3类 金属构件运输(市内) 运距1km以内		10t	0.01368	1025.90	14.03	
27	010606002005	钢纵杆、横杆、斜杆		t	0.3155	7737.37	2441.14	
27.1	A6-21换	钢结构件制作 轻型钢屋架 1.5t以内~ 换:镀锌钢管 DN25	1. 钢材品种、规格:纵杆φ25*1.5mm、斜杆 φ32*1.5mm镀锌钢管制作、运输、安装;	t	0.3155	7076.97	2232.78	
	本页合计						11471.37	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 西湖管理区设施农业建设项目——(大棚建设土建) 标段:

第6页 共22页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
27.2	A6-181	钢檩条安装 单体(t以内) 0.3		t	0.3155	590.90	186.43	
27.3	A6-142	钢结构件运输 2类 金属构件运输(市内) 运距1km以内		10t	0.03155	695.01	21.93	
28	010902001021	大棚PO膜	1. 卷材品种、规格、厚度:PO膜10丝;	m2	652.40	2.50	1631.00	
28.1	BCZM0008	大棚PO膜10丝		m2	652.40	2.50	1631.00	
29	010606013033	卷膜器(手摇式)		套	2.00	50.00	100.00	
29.1	BCZM0010	卷膜器		套	2.00	50.00	100.00	
30	010606013034	卷膜杆安装	1. 构件名称:25*1.5mm镀锌钢管;	t	0.0869	5622.78	488.62	
30.1	A6-181	钢檩条安装 单体(t以内) 0.3		t	0.0869	590.90	51.35	
30.2	A6-42换	屋盖及支撑 GZ型钢檩条、墙梁		t	0.0869	5031.93	437.27	
31	010606013035	卡簧卡槽	1. 构件名称:卡簧卡槽; 2. 钢材品种、规格:0.7mm;	m	225.00	3.00	675.00	
31.1	BCZM0011	卡簧卡槽		m	225.00	3.00	675.00	
32	010607006005	压膜带	1. 材料品种、规格:2cm压膜带;	m	48.00	0.20	9.60	
32.1	BCZM0012	压膜带		m	48.00	0.20	9.60	
33	010606013036	连接件		个	247.00	1.20	296.40	
33.1	BCZM0005	U型卡箍		个	247.00	1.20	296.40	
34	010902001022	裙膜	1. 卷材品种、规格、厚度:10丝PO膜;	m2	100.00	2.50	250.00	
34.1	BCZM0008	大棚PO膜10丝		m2	100.00	2.50	250.00	
	本页合计						3450.62	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。
全国统一热线:4006-258-995

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 西湖管理区设施农业建设项目——(大棚建设土建) 标段:

第7页 共22页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
35	010805007010	复合材料门 滑轨门	1. 门代号及洞口尺寸:2*1.8;	樘	2.00	240.00	480.00	
35.1		推拉门		樘	2.00	240.00	480.00	
36	010501003001	支撑独立基础		m3	0.192	523.13	100.44	
36.1	A5-84	现浇混凝土基础 独立基础 混凝土		10m3	0.0192	5231.16	100.44	
		绿祥大棚35*8m					11170.04	
37	010602001054	钢拱架	1. 钢材品种、规格:32*2mm椭圆镀锌钢管制作、运输、安装;	t	0.6751	8292.83	5598.49	
37.1	A6-37换	屋盖及支撑 钢支撑 钢管~ 单面弧形构件~ 换:热轧钢板 综合(镀锌)		t	0.6751	6915.42	4668.60	
37.2	A6-183	支撑安装 钢屋架支撑安装		t	0.6751	1274.82	860.63	
37.3	A6-146	钢结构件运输 3类 金属构件运输(市内) 运距1km以内		10t	0.06751	1025.90	69.26	
38	010603003007	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Φ32*2mm、Φ50*1.5mm 镀锌钢管制作、运输、安装;;	t	0.1054	7562.52	797.09	
38.1	A6-37换	屋盖及支撑 钢支撑 钢管~ 换:镀锌钢管		t	0.1054	6185.09	651.91	
38.2	A6-183	支撑安装 钢屋架支撑安装		t	0.1054	1274.82	134.37	
38.3	A6-146	钢结构件运输 3类 金属构件运输(市内) 运距1km以内		10t	0.01054	1025.90	10.81	
39	010606002007	钢纵杆、横杆、斜杆	1. 钢材品种、规格:纵杆Φ25*1.5mm、斜杆Φ	t	0.2184	7737.36	1689.84	
	本页合计						8665.86	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 西湖管理区设施农业建设项目——(大棚建设土建) 标段:

第8页 共22页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
39.1	A6-21换	钢结构件制作 轻型钢屋架 1.5t以内~ 换:镀锌钢管 DN25	32*1.5mm镀锌钢管制作、运输、安装;	t	0.2184	7076.97	1545.61	
39.2	A6-181	钢檩条安装 单体(t以内) 0.3		t	0.2184	590.90	129.05	
39.3	A6-142	钢结构件运输 2类 金属构件运输(市内) 运距1km以内		10t	0.02184	695.01	15.18	
40	010902001025	大棚PO膜	1. 卷材品种、规格、厚度:PO膜10丝;	m2	469.40	2.50	1173.50	
40.1	BCZM0008	大棚PO膜10丝		m2	469.40	2.50	1173.50	
41	010606013041	卷膜器(手摇式)		套	2.00	50.00	100.00	
41.1	BCZM0010	卷膜器		套	2.00	50.00	100.00	
42	010606013042	卷膜杆安装	1. 构件名称:25*1.5mm镀锌钢管;	t	0.0608	5622.86	341.87	
42.1	A6-181	钢檩条安装 单体(t以内) 0.3		t	0.0608	590.90	35.93	
42.2	A6-42换	屋盖及支撑 GZ型钢檩条、墙梁		t	0.0608	5031.93	305.94	
43	010606013043	卡簧卡槽	1. 构件名称:卡簧卡槽; 2. 钢材品种、规格:0.7mm;	m	165.00	3.00	495.00	
43.1	BCZM0011	卡簧卡槽		m	165.00	3.00	495.00	
44	010607006007	压膜带	1. 材料品种、规格:2cm压膜带;	m	39.00	0.20	7.80	
44.1	BCZM0012	压膜带		m	39.00	0.20	7.80	
45	010606013044	连接件		个	202.00	1.20	242.40	
45.1	BCZM0005	U型卡箍		个	202.00	1.20	242.40	
			本页合计				2360.57	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 西湖管理区设施农业建设项目——(大棚建设土建) 标段:

第9页 共22页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
46	010902001026	裙膜	1. 卷材品种、规格、厚度:10丝PO膜;	m2	70.00	2.50	175.00	
46.1	BCZM0008	大棚PO膜10丝		m2	70.00	2.50	175.00	
47	010805007012	复合材料门 滑轨门	1. 门代号及洞口尺寸:2*1.8;	樘	2.00	240.00	480.00	
47.1		推拉门		樘	2.00	240.00	480.00	
48	010501003003	支撑独立基础		m3	0.132	523.11	69.05	
48.1	A5-84	现浇混凝土基础 独立基础 混凝土		10m3	0.0132	5231.16	69.05	
		富民蔬菜					1382467.60	
		单体大棚40*8 (86个)					1335582.30	
49	010602001008	钢拱杆	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管32*2.0mm; 2. 屋架跨度、安装高度:跨度8m; 3. 钢结构件运输;	t	65.231	8429.11	549839.27	
49.1	A6-37换	屋盖及支撑 钢支撑 钢管~ 单面弧形构件~ 换:热浸镀锌钢管 DN32		t	65.231	6867.72	447988.24	
49.2	A6-162	钢屋架安装(t以内) 1.5		t	65.231	1430.21	93294.03	
49.3	A6-147	钢结构件运输 3类 金属构件运输(市内) 运距3km以内		10t	6.5231	1311.77	8556.81	
50	010606001002	纵杆	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管32*2.0mm; 2. 屋架跨度、安装高度:跨度8m; 3. 钢结构件运输;	t	25.456	7966.39	202792.42	
50.1	A6-37换	屋盖及支撑 钢支撑 钢管~ 换:热浸镀锌钢管 DN25		t	25.456	6560.39	167001.29	
50.2	A6-183	支撑安装 钢屋架支撑安装		t	25.456	1274.82	32451.82	
	本页合计						753355.74	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西湖管理区设施农业建设项目——（大棚建设土建） 标段：

第10页 共22页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
50.3	A6-147	钢结构件运输 3类 金属构件运输(市内) 运距3km以内		10t	2.5456	1311.77	3339.24	
51	010602001009	拱杆套件	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管32*2.0mm; 2. 屋架跨度、安装高度:跨度8m; 3. 钢结构件运输;	个	17630.00	2.00	35260.00	
51.1		拱杆套件		个	17630.00	2.00	35260.00	
52	010602001010	斜支撑	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管32*2mm; 2. 屋架跨度、安装高度:跨度8m; 3. 钢结构件运输;	t	4.558	7966.39	36310.81	
52.1	A6-37换	屋盖及支撑 钢支撑 钢管~ 换:热浸镀锌钢管 DN32		t	4.558	6560.39	29902.26	
52.2	A6-183	支撑安装 钢屋架支撑安装		t	4.558	1274.82	5810.63	
52.3	A6-147	钢结构件运输 3类 金属构件运输(市内) 运距3km以内		10t	0.4558	1311.77	597.90	
53	010602001011	斜支套件	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管32*2.0mm; 2. 屋架跨度、安装高度:跨度8m; 3. 钢结构件运输;	个	688.00	2.00	1376.00	
53.1		拱杆套件		个	688.00	2.00	1376.00	
54	010602001012	横杆+四边撑	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管22*2mm; 2. 屋架跨度、安装高度:跨度8m; 3. 钢结构件运输;	t	17.4838	8133.56	142205.54	
54.1	A6-12	钢柱制作 轻钢结构件 钢管柱 159mm以内		t	17.4838	6727.56	117623.31	
54.2	A6-147	钢结构件运输 3类 金属构件运输(市内) 运距3km以内		10t	1.74838	1311.77	2293.47	
54.3	A6-183	支撑安装 钢屋架支撑安装		t	17.4838	1274.82	22288.70	
55	010602001013	横杆+四边撑套件	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管22*2mm; 2. 屋架跨度、安装高度:跨度8m; 3. 钢结构件运输;	个	3354.00	2.00	6708.00	
55.1		拱杆套件		个	3354.00	2.00	6708.00	
		本页合计					221860.35	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 西湖管理区设施农业建设项目——(大棚建设土建) 标段:

第11页 共22页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
56	010602001014	卷膜边杆	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管22*2.0mm; 2. 屋架跨度、安装高度:跨度8m; 3. 钢结构件运输;	t	6.7854	7966.39	54055.14	
56.1	A6-37换	屋盖及支撑 钢支撑 钢管~ 换:热浸镀锌钢管 DN22		t	6.7854	6560.39	44514.87	
56.2	A6-183	支撑安装 钢屋架支撑安装		t	6.7854	1274.82	8650.16	
56.3	A6-147	钢结构件运输 3类 金属构件运输(市内) 运距3km以内		10t	0.67854	1311.77	890.09	
57	010101001002	卷膜器(手摇式)		套	172.00	80.00	13760.00	
57.1		卷膜器		套	172.00	80.00	13760.00	
58	010606013012	卡簧卡槽	1. 构件名称:卡簧卡槽; 2. 钢材品种、规格:0.7mm;	m	15824.00	3.00	47472.00	
58.1	BCZM0011	卡簧卡槽		m	15824.00	3.00	47472.00	
59	010805007002	复合材料门 滑轨门	1. 门代号及洞口尺寸:2*1.8;	樘	172.00	240.00	41280.00	
59.1		滑轨门		樘	172.00	240.00	41280.00	
60	010902001003	屋面 棚膜 10丝PO膜	1. 卷材品种、规格、厚度:10丝PO膜;	m2	46269.72	2.50	115674.30	
60.1	BCZM0008	大棚PO膜10丝		m2	46269.72	2.50	115674.30	
61	010902001004	裙膜	1. 卷材品种、规格、厚度:10丝PO膜;	m2	6880.00	2.50	17200.00	
61.1	BCZM0008	大棚PO膜10丝		m2	6880.00	2.50	17200.00	
62	002	压膜绳 100米/白 熟丝		m	16770.00	0.15	2515.50	
62.1		压膜绳		m	16770.00	0.15	2515.50	
63	010511005001	棚顶防虫网 15目		m2	5160.00	1.50	7740.00	
本页合计							299696.94	

注:1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。
全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 西湖管理区设施农业建设项目——(大棚建设土建) 标段:

第12页 共22页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
63.1		防虫网 15目		个	5160.00	1.50	7740.00	
64	010511005006	伸缩杆+电机(100W)	1. 安装高度:3M; 2. 伸缩杆2个	个	86.00	400.00	34400.00	
64.1		伸缩杆+电机(100W)	3. 100W电机一台 4. 含安装等全部费用	个	86.00	400.00	34400.00	
65	010602001043	卷膜杆(棚顶天窗)	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管22*2.0mm; 2. 屋架跨度、安装高度:跨度8m; 3. 钢结构件运输;	t	3.3884	7966.39	26993.32	
65.1	A6-37换	屋盖及支撑 钢支撑 钢管~ 换:热浸镀锌钢管 DN22		t	3.3884	6560.39	22229.23	
65.2	A6-183	支撑安装 钢屋架支撑安装		t	3.3884	1274.82	4319.60	
65.3	A6-147	钢结构件运输 3类 金属构件运输(市内) 运距3km以内		10t	0.33884	1311.77	444.48	
		单体大棚30*8 (1个)					12241.90	
66	010602001022	钢拱杆	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管32*2.0mm; 2. 屋架跨度、安装高度:跨度8m; 3. 钢结构件运输;	t	0.5735	8429.12	4834.10	
66.1	A6-37换	屋盖及支撑 钢支撑 钢管~单面弧形构件~ 换:热浸镀锌钢管 DN32		t	0.5735	6867.72	3938.64	
66.2	A6-162	钢屋架安装(t以内) 1.5		t	0.5735	1430.21	820.23	
66.3	A6-147	钢结构件运输 3类 金属构件运输(市内) 运距3km以内		10t	0.05735	1311.77	75.23	
67	010606001004	纵拉杆	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管32*2.0mm; 2. 屋架跨度、安装高度:跨度8m; 3. 钢结构件运输;	t	0.222	7966.40	1768.54	
67.1	A6-37换	屋盖及支撑 钢支撑 钢管~ 换:热浸镀锌钢管 DN25		t	0.222	6560.39	1456.41	
	本页合计						67995.96	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。
全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西湖管理区设施农业建设项目——（大棚建设土建） 标段：

第13页 共22页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
67.2	A6-183	支撑安装 钢屋架支撑安装		t	0.222	1274.82	283.01	
67.3	A6-147	钢结构件运输 3类 金属构件运输(市内) 运距3km以内		10t	0.0222	1311.77	29.12	
68	010602001023	拱杆套件	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管32*2.0mm; 2. 屋架跨度、安装高度:跨度8m; 3. 钢结构件运输;	个	279.00	2.00	558.00	
68.1		拱杆套件		个	279.00	2.00	558.00	
69	010602001024	斜支撑	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管32*2mm; 2. 屋架跨度、安装高度:跨度8m; 3. 钢结构件运输;	t	0.0539	7966.42	429.39	
69.1	A6-37换	屋盖及支撑 钢支撑 钢管~ 换:热浸镀锌钢管 DN32		t	0.0539	6560.39	353.61	
69.2	A6-183	支撑安装 钢屋架支撑安装		t	0.0539	1274.82	68.71	
69.3	A6-147	钢结构件运输 3类 金属构件运输(市内) 运距3km以内		10t	0.00539	1311.77	7.07	
70	010602001025	斜支套件	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管32*2.0mm; 2. 屋架跨度、安装高度:跨度8m; 3. 钢结构件运输;	个	4.00	2.00	8.00	
70.1		拱杆套件		个	4.00	2.00	8.00	
71	010602001026	横杆+四边撑	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管22*2.0mm; 2. 屋架跨度、安装高度:跨度8m; 3. 钢结构件运输;	t	0.1407	8133.62	1144.40	
71.1	A6-12	钢柱制作 轻钢结构件 钢管柱 159mm以内		t	0.1407	6727.56	946.57	
71.2	A6-147	钢结构件运输 3类 金属构件运输(市内) 运距3km以内		10t	0.01407	1311.77	18.46	
71.3	A6-183	支撑安装 钢屋架支撑安装		t	0.1407	1274.82	179.37	
72	010602001027	横杆+四边撑套件	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管32*2.0mm;	个	27.00	2.00	54.00	
本页合计							2193.79	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 西湖管理区设施农业建设项目——(大棚建设土建) 标段:

第14页 共22页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
72.1		拱杆套件	2. 屋架跨度、安装高度:跨度8m; 3. 钢结构件运输;	个	27.00	2.00	54.00	
73	010602001028	卷膜边杆	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管22*1.5mm; 2. 屋架跨度、安装高度:跨度8m; 3. 钢结构件运输;	t	0.0592	7966.55	471.62	
73.1	A6-37换	屋盖及支撑 钢支撑 钢管~ 换:热浸镀锌钢管 DN22		t	0.0592	6560.39	388.38	
73.2	A6-183	支撑安装 钢屋架支撑安装		t	0.0592	1274.82	75.47	
73.3	A6-147	钢结构件运输 3类 金属构件运输(市内) 运距3km以内		10t	0.00592	1311.77	7.77	
74	010101001004	卷膜器(手摇式)		套	2.00	80.00	160.00	
74.1		卷膜器		套	2.00	80.00	160.00	
75	010606013014	卡簧卡槽	1. 构件名称:卡簧卡槽; 2. 钢材品种、规格:0.7mm;	m	144.00	3.00	432.00	
75.1	BCZM0011	卡簧卡槽		m	144.00	3.00	432.00	
76	010805007007	复合材料门 滑轨门	1. 门代号及洞口尺寸:2*1.8;	樘	2.00	240.00	480.00	
76.1		滑轨门		樘	2.00	240.00	480.00	
77	010902001007	屋面 棚膜 10丝PO膜	1. 卷材品种、规格、厚度:10丝PO膜;	m2	411.32	2.50	1028.30	
77.1	BCZM0008	大棚PO膜10丝		m2	411.32	2.50	1028.30	
78	010902001008	裙膜	1. 卷材品种、规格、厚度:10丝PO膜;	m2	60.00	2.50	150.00	
78.1	BCZM0008	大棚PO膜10丝		m2	60.00	2.50	150.00	
79	004	压膜绳 100米/白 熟丝		m	135.00	0.15	20.25	
79.1		压膜绳		m	135.00	0.15	20.25	
	本页合计						2742.17	

注: 1. 本表工程清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。
全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 西湖管理区设施农业建设项目——(大棚建设土建) 标段:

第15页 共22页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
80	010602001045	卷膜杆(棚顶天窗)	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管22*2.0mm; 2. 屋架跨度、安装高度:跨度8m; 3. 钢结构件运输;	t	0.0296	7966.22	235.80	
80.1	A6-37换	屋盖及支撑 钢支撑 钢管~ 换:热浸镀锌钢管 DN22		t	0.0296	6560.39	194.19	
80.2	A6-183	支撑安装 钢屋架支撑安装		t	0.0296	1274.82	37.73	
80.3	A6-147	钢结构件运输 3类 金属构件运输(市内) 运距3km以内		10t	0.00296	1311.77	3.88	
81	010511005010	棚顶防虫网 15目		m2	45.00	1.50	67.50	
81.1		防虫网 15目		个	45.00	1.50	67.50	
82	010511005009	伸缩杆+电机(100W)	1. 安装高度:3M; 2. 伸缩杆2个 3. 100W电机一台 4. 含安装等全部费用	个	1.00	400.00	400.00	
82.1		伸缩杆+电机(100W)		个	1.00	400.00	400.00	
		单体大棚20*8 (1个)					8769.73	
83	010602001029	钢拱杆	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管32*2.0mm; 2. 屋架跨度、安装高度:跨度8m; 3. 钢结构件运输;	t	0.3885	8429.11	3274.71	
83.1	A6-37换	屋盖及支撑 钢支撑 钢管~单面弧形构件~ 换:热浸镀锌钢管 DN32		t	0.3885	6867.72	2668.11	
83.2	A6-162	钢屋架安装(t以内) 1.5		t	0.3885	1430.21	555.64	
83.3	A6-147	钢结构件运输 3类 金属构件运输(市内) 运距3km以内		10t	0.03885	1311.77	50.96	
84	010606001005	纵拉杆	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管32*2.0mm;	t	0.148	7966.35	1179.02	
	本页合计						5157.03	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 西湖管理区设施农业建设项目——(大棚建设土建) 标段:

第16页 共22页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
84.1	A6-37换	屋盖及支撑 钢支撑 钢管~ 换:热浸镀锌钢管 DN25	2. 屋架跨度、安装高度:跨度8m; 3. 钢结构件运输;	t	0.148	6560.39	970.94	
84.2	A6-183	支撑安装 钢屋架支撑安装		t	0.148	1274.82	188.67	
84.3	A6-147	钢结构件运输 3类 金属构件运输(市内) 运距3km以内		10t	0.0148	1311.77	19.41	
85	010602001030	拱杆套件	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管32*2.0mm; 2. 屋架跨度、安装高度:跨度8m; 3. 钢结构件运输;	个	189.00	2.00	378.00	
85.1		拱杆套件		个	189.00	2.00	378.00	
86	010602001031	斜支撑	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管32*2mm; 2. 屋架跨度、安装高度:跨度8m; 3. 钢结构件运输;	t	0.0539	7966.42	429.39	
86.1	A6-37换	屋盖及支撑 钢支撑 钢管~ 换:热浸镀锌钢管 DN32		t	0.0539	6560.39	353.61	
86.2	A6-183	支撑安装 钢屋架支撑安装		t	0.0539	1274.82	68.71	
86.3	A6-147	钢结构件运输 3类 金属构件运输(市内) 运距3km以内		10t	0.00539	1311.77	7.07	
87	010602001032	斜支套件	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管32*2.0mm; 2. 屋架跨度、安装高度:跨度8m; 3. 钢结构件运输;	个	8.00	2.00	16.00	
87.1		拱杆套件		个	8.00	2.00	16.00	
88	010602001033	横杆+四边撑	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管22*2.0mm; 2. 屋架跨度、安装高度:跨度8m; 3. 钢结构件运输;	t	0.0939	8133.65	763.75	
88.1	A6-12	钢柱制作 轻钢结构件 钢管柱 159mm以内		t	0.0939	6727.56	631.72	
88.2	A6-147	钢结构件运输 3类 金属构件运输(市内) 运距3km以内		10t	0.00939	1311.77	12.32	
88.3	A6-183	支撑安装 钢屋架支撑安装		t	0.0939	1274.82	119.71	
			本页合计				1587.14	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。
全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 西湖管理区设施农业建设项目——(大棚建设土建) 标段:

第19页 共22页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
101	010606001006	纵拉杆	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管32*2.0mm; 2. 屋架跨度、安装高度:跨度8m; 3. 钢结构件运输;	t	0.518	7966.39	4126.59	
101.1	A6-37换	屋盖及支撑 钢支撑 钢管~ 换:热浸镀锌钢管 DN25		t	0.518	6560.39	3398.28	
101.2	A6-183	支撑安装 钢屋架支撑安装		t	0.518	1274.82	660.36	
101.3	A6-147	钢结构件运输 3类 金属构件运输(市内) 运距3km以内		10t	0.0518	1311.77	67.95	
102	010602001037	拱杆套件	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管32*2.0mm; 2. 屋架跨度、安装高度:跨度8m; 3. 钢结构件运输;	个	355.00	2.00	710.00	
102.1		拱杆套件		个	355.00	2.00	710.00	
103	010602001038	斜支撑	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管32*2mm; 2. 屋架跨度、安装高度:跨度8m; 3. 钢结构件运输;	t	0.0539	7966.42	429.39	
103.1	A6-37换	屋盖及支撑 钢支撑 钢管~ 换:热浸镀锌钢管 DN32		t	0.0539	6560.39	353.61	
103.2	A6-183	支撑安装 钢屋架支撑安装		t	0.0539	1274.82	68.71	
103.3	A6-147	钢结构件运输 3类 金属构件运输(市内) 运距3km以内		10t	0.00539	1311.77	7.07	
104	010602001039	斜支套件	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管32*2.0mm; 2. 屋架跨度、安装高度:跨度8m; 3. 钢结构件运输;	个	8.00	2.00	16.00	
104.1		拱杆套件		个	8.00	2.00	16.00	
105	010602001040	横杆+四边撑	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管50*3.0mm; 2. 屋架跨度、安装高度:跨度8m; 3. 钢结构件运输;	t	0.3598	8133.57	2926.46	
105.1	A6-12	钢柱制作 轻钢结构件 钢管柱 159mm以内		t	0.3598	6727.56	2420.58	
105.2	A6-147	钢结构件运输 3类 金属构件运输(市内) 运距3km以内		10t	0.03598	1311.77	47.20	
	本页合计						8208.44	

注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
全国统一服务热线:1008-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 西湖管理区设施农业建设项目——(大棚建设土建) 标段:

第20页 共22页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
105.3	A6-183	支撑安装 钢屋架支撑安装		t	0.3598	1274.82	458.68	
106	010602001041	横杆+四边撑套件	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管32*2.0mm; 2. 屋架跨度、安装高度:跨度8m; 3. 钢结构件运输;	个	69.00	2.00	138.00	
106.1		拱杆套件		个	69.00	2.00	138.00	
107	010602001042	卷膜边杆	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管22*1.5mm; 2. 屋架跨度、安装高度:跨度8m; 3. 钢结构件运输;	t	0.138	7966.38	1099.36	
107.1	A6-37换	屋盖及支撑 钢支撑 钢管~ 换:热浸镀锌钢管 DN22		t	0.138	6560.39	905.33	
107.2	A6-183	支撑安装 钢屋架支撑安装		t	0.138	1274.82	175.93	
107.3	A6-147	钢结构件运输 3类 金属构件运输(市内) 运距3km以内		10t	0.0138	1311.77	18.10	
108	010101001006	卷膜器(手摇式)		套	2.00	80.00	160.00	
108.1		卷膜器		套	2.00	80.00	160.00	
109	010606013016	卡簧卡槽	1. 构件名称:卡簧卡槽; 2. 钢材品种、规格:0.7mm;	m	304.00	3.00	912.00	
109.1	BCZM0011	卡簧卡槽		m	304.00	3.00	912.00	
110	010805007008	复合材料门 滑轨门	1. 门代号及洞口尺寸:2*1.8;	樘	2.00	240.00	480.00	
110.1		推拉门		樘	2.00	240.00	480.00	
111	010902001011	屋面 棚膜 10丝PO膜	1. 卷材品种、规格、厚度:10丝PO膜;	m2	918.12	2.50	2295.30	
111.1	BCZM0008	大棚PO膜10丝		m2	918.12	2.50	2295.30	
112	010902001012	裙膜	1. 卷材品种、规格、厚度:10丝PO膜;	m2	140.00	2.50	350.00	
112.1	BCZM0008	大棚PO膜10丝		m2	140.00	2.50	350.00	
	本页合计						5434.66	

注:1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。
全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 西湖管理区设施农业建设项目——(大棚建设土建) 标段:

第17页 共22页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
89	010602001034	横杆+四边撑套件	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管32*2.0mm; 2. 屋架跨度、安装高度:跨度8m; 3. 钢结构件运输;	个	18.00	2.00	36.00	
89.1		拱杆套件		个	18.00	2.00	36.00	
90	010602001035	卷膜边杆	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管22*2.0mm; 2. 屋架跨度、安装高度:跨度8m; 3. 钢结构件运输;	t	0.0394	7966.50	313.88	
90.1	A6-37换	屋盖及支撑 钢支撑 钢管~ 换:热浸镀锌钢管 DN22		t	0.0394	6560.39	258.48	
90.2	A6-183	支撑安装 钢屋架支撑安装		t	0.0394	1274.82	50.23	
90.3	A6-147	钢结构件运输 3类 金属构件运输(市内) 运距3km以内		10t	0.00394	1311.77	5.17	
91	010101001005	卷膜器(手摇式)		套	2.00	80.00	160.00	
91.1		卷膜器		套	2.00	80.00	160.00	
92	010606013015	卡簧卡槽	1. 构件名称:卡簧卡槽; 2. 钢材品种、规格:0.7mm;	m	104.00	3.00	312.00	
92.1	BCZM0011	卡簧卡槽		m	104.00	3.00	312.00	
93	010805007005	复合材料门 滑轨门	1. 门代号及洞口尺寸:2*1.8;	樘	2.00	240.00	480.00	
93.1		推拉门		樘	2.00	240.00	480.00	
94	010902001009	屋面 棚膜 10丝PO膜	1. 卷材品种、规格、厚度:10丝PO膜;	m ²	284.62	2.50	711.55	
94.1	BCZM0008	大棚PO膜10丝		m ²	284.62	2.50	711.55	
95	010902001010	裙膜	1. 卷材品种、规格、厚度:10丝PO膜;	m ²	40.00	2.50	100.00	
95.1	BCZM0008	大棚PO膜10丝		m ²	40.00	2.50	100.00	
96	005	压膜绳 100米/白 熟丝		m	90.00	0.15	13.50	
本页合计							2126.93	

注:1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。
全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西湖管理区设施农业建设项目——（大棚建设土建） 标段：

第18页 共22页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
96.1		压膜绳		m	90.00	0.15	13.50	
97	010511005011	伸缩杆+电机(100W)	1. 安装高度:3M; 2. 伸缩杆2个 3. 100W电机一台 4. 含安装等全部费用	个	1.00	400.00	400.00	
97.1		伸缩杆+电机(100W)		个	1.00	400.00	400.00	
98	010602001046	卷膜杆（棚顶天窗）	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管22*2.0mm; 2. 屋架跨度、安装高度:跨度8m; 3. 钢结构件运输;	t	0.0197	7965.99	156.93	
98.1	A6-37换	屋盖及支撑 钢支撑 钢管~ 换:热浸镀锌钢管 DN22		t	0.0197	6560.39	129.24	
98.2	A6-183	支撑安装 钢屋架支撑安装		t	0.0197	1274.82	25.11	
98.3	A6-147	钢结构件运输 3类 金属构件运输(市内) 运距3km以内		10t	0.00197	1311.77	2.58	
99	010511005012	棚顶防虫网 15目		m2	30.00	1.50	45.00	
99.1		防虫网 15目		个	30.00	1.50	45.00	
		单体大棚70*8					25873.67	
100	010602001036	钢拱杆	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管32*2.0mm; 2. 屋架跨度、安装高度:跨度8m; 3. 钢结构件运输;	t	1.3135	8429.11	11071.64	
100.1	A6-37换	屋盖及支撑 钢支撑 钢管~单面弧形构件~ 换:热浸镀锌钢管 DN32		t	1.3135	6867.72	9020.75	
100.2	A6-162	钢屋架安装(t以内) 1.5		t	1.3135	1430.21	1878.58	
100.3	A6-147	钢结构件运输 3类 金属构件运输(市内) 运距3km以内		10t	0.13135	1311.77	172.30	
	本页合计						11673.57	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西湖管理区设施农业建设项目——（大棚建设土建） 标段：

第21页 共22页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
113	006	压膜绳 100米/白 熟丝		m	345.00	0.15	51.75	
113.1		压膜绳		m	345.00	0.15	51.75	
114	010511005013	棚顶防虫网 15目		m2	105.00	1.50	157.50	
114.1		防虫网 15目		个	105.00	1.50	157.50	
115	010602001047	卷膜杆（棚顶天窗）	1. 钢材品种、规格：镀锌钢管22*1.5mm； 2. 屋架跨度、安装高度：跨度8m； 3. 钢结构件运输；	t	0.069	7966.38	549.68	
115.1	A6-37换	屋盖及支撑 钢支撑 钢管~ 换：热浸镀锌钢管 DN22		t	0.069	6560.39	452.67	
115.2	A6-183	支撑安装 钢屋架支撑安装		t	0.069	1274.82	87.96	
115.3	A6-147	钢结构件运输 3类 金属构件运输(市内) 运距3km以内		10t	0.0069	1311.77	9.05	
116	010511005014	伸缩杆+电机(100W)	1. 安装高度:3M; 2. 伸缩杆2个 3. 100W电机一台 4. 含安装等全部费用	个	1.00	400.00	400.00	
116.1		伸缩杆+电机(100W)		个	1.00	400.00	400.00	
		富民蔬菜棚间沟					19882.62	
		棚侧边土沟					19882.62	
117	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：普通土； 2. 挖土深度:2M内（含挖沟、回填、夯实、 清理现场）；	m3	2719.92	7.31	19882.62	
117.1	D1-40	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土		1000m3	2.71992	7306.38	19872.77	
118	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备规格型号:1m3以内；	台次	2.00	2196.24	4392.48	
	本页合计						25434.03	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西湖管理区设施农业建设项目——（大棚建设土建） 标段：

第22页 共22页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
118.1	J14-20	场外运费 履带式挖掘机 1m3以内	2. 机械设备名称:履带式挖掘机;	台次	2.00	2196.24	4392.48	
119	011701003001	脚手架	1. 移动式脚手架租赁费	项	2.00	8000.00	16000.00	
119.1		移动式脚手架租赁费		项	2.00	8000.00	16000.00	
	本页合计						16000.00	
	合 计						1823862.58	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 20： 总价措施项目清单计费表

工程名称：西湖管理区设施农业建设项目——（大棚建设土建） 标段：

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费 率(%)	金 额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16	2918.18	
合计					2918.18	

注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

E. 21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表 (招投标)

工程名称:西湖管理区设施农业建设项目---(大棚建设土建) 标段:

第1页 共1页

[illegible]

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西湖管理区设施农业建设项目---（大棚建设土建） 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额				明细详见E. 24表
2	暂估价				
2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定 或合同约定明细 详见E. 26表
3	计日工				明细详见E. 27表
4	总承包服务费				明细详见E. 28表
5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	11446.67	明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
8	索赔签证				明细详见E. 30表
9	其他项目费合计	1+2. 2+2. 3+3+4+5+6+7+8		11446.67	

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 西湖管理区设施农业建设项目---(大棚建设土建) 标段:

第1页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	232385.783	0.947	220069.34	系数: 0.947;
2	01050100001	钢丝绳 综合	kg	6.951	7.52	52.27	
3	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	4158.971	3.23	13433.48	
4	01250100001	G、Z型钢	kg	1735.24	3.17	5500.71	
5	01290100003	热轧钢板 综合	kg	13434.541	3.32	44602.68	
6	01290100003~501 91854	热轧钢板 综合(镀锌)	kg	2464.353	3.85	9487.76	
7	01290100003~754 11063	热轧钢板 综合(镀锌)	kg	2191.682	3.85	8437.98	
8	02090300001	单层养护膜	m2	1.338	1.10	1.47	
9	02290500004	麻绳	kg	0.643	8.39	5.39	
10	03010500150	六角螺栓 综合	kg	211.295	6.08	1284.67	
11	03010500229	螺栓 综合	套	186.759	0.53	98.98	
12	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	4554.568	6.02	27418.50	
13	03130200005	低合金实芯焊丝 Φ1.2	kg	484.225	6.90	3341.15	
14	03130200006	低合金药芯焊丝 Φ1.2	kg	242.147	8.85	2143.00	
15	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	9.059	5.35	48.47	
16	03210900002	垫铁 综合	kg	766.421	6.89	5280.64	
17	05010100001	杉原木	m3	0.366	1464.49	536.00	
18	05030100002	杉木锯材	m3	1.515	1830.00	2772.45	
19	13010900010	环氧富锌底漆	kg	71.557	12.50	894.46	
20	14352300004	环氧富锌稀释剂	kg	7.155	13.20	94.45	
21	14391900005	二氧化碳气体	m3	581.096	5.50	3196.03	
22	17010500001	焊接钢管 综合	kg	41286.05	3.85	158951.29	
23	17010500001~1	热浸镀锌钢管 DN32	kg	63456.11	3.85	244306.02	
24	17030100003	镀锌钢管	kg	9799.797	3.40	33319.31	
25	17030100003~2	镀锌钢管	kg	1499.864	3.40	5099.54	
26	17030100016~1	热浸镀锌钢管 DN25	kg	24763.36	3.85	95338.94	
27	17030100017~1	热浸镀锌钢管 DN32	kg	4436.518	3.85	17080.59	
	本页小计		元			902795.57	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 西湖管理区设施农业建设项目---(大棚建设土建) 标段:

第2页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
28	17030100017~4	热浸镀锌钢管 DN32	kg	9896.978	3.85	38103.37	
29	34011900004	碳棒 Φ8	根	581.096	2.30	1336.52	
30	34110100002	水	t	0.095	3.75	0.36	
31	34110200001	电	kW·h	0.194	0.78	0.15	
32	88010500001	其他材料费	元	23961.123	1.00	23961.12	
33	B29952193~1	防虫网		5340.00	1.50	8010.00	
34	B29952193~2	伸缩杆+电机(100W)		89.00	400.00	35600.00	
35	B48823308	压膜绳 抗老化	m	17340.00	0.15	2601.00	
36	B50790526~1	移动式脚手架租赁费		2.00	8000.00	16000.00	
37	B85889603	滑轨门	樘	14.00	240.00	3360.00	
38	B85889603~1	滑轨门	樘	172.00	240.00	41280.00	
39	BC000005	U型卡箍	个	7563.00	1.20	9075.60	
40	BC000008~1	大棚PO膜10丝	m2	71542.98	2.50	178857.45	
41	BC000010	卷膜器	套	22.00	50.00	1100.00	
42	BC000011	卡簧卡槽(卡扣式)	m	20449.40	3.00	61348.20	
43	BC000012	压膜带	m2	679.00	0.20	135.80	
44	J0017	镀锌铁丝	kg	10.00	5.35	53.50	
45	J0021	枕木	m3	0.16	896.00	143.36	
46	J0022	草袋	m2	12.76	2.99	38.15	
47	80210400005	商品混凝土(砾石) C30	m3	0.852	365.00	310.98	
48	QTFBC~1	拱杆套件	元	22629.00	2.00	45258.00	
49	QTFBC3~1	卷膜器	元	178.00	80.00	14240.00	
50	JX001	其他机械费	元	2631.475	1.00	2631.48	
51	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中型	台班	0.364	1501.23	546.45	
52	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大型	台班	5.646	2118.08	11958.68	
53	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型	台班	7.437	950.35	7067.75	
	本页小计		元			503017.91	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 西湖管理区设施农业建设项目---(大棚建设土建) 标段:

第3页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
54	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大型	台班	21.429	1425.03	30536.97	
55	J3-27	汽车式起重机 提升质量(t) 40 大型	台班	13.974	2360.99	32992.47	
56	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大型	台班	66.345	582.52	38647.29	
57	J3-55	门式起重机 提升质量(t) 20 大型	台班	4.024	855.31	3441.77	
58	J4-6	载重汽车 装载质量(t) 8 中型	台班	11.159	561.58	6266.67	
59	J4-19	平板拖车组 装载质量(t) 40 大型	台班	1.00	1742.29	1742.29	
60	J4-32	轨道平车 装载质量(t) 10 中型	台班	7.018	70.16	492.38	
61	J7-35	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 25 小型	台班	0.184	13.07	2.40	
62	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小型	台班	20.129	32.53	654.80	
63	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中型	台班	3.398	360.62	1225.39	
64	J7-57	刨边机 加工长度(mm) 9000 大型	台班	0.222	772.45	171.48	
65	J7-69	半自动切割机 厚度(mm) 100 小型	台班	0.435	94.39	41.06	
66	J7-73	管子切断机 管径(mm) 250 小型	台班	2.712	54.02	146.50	
67	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中型	台班	15.29	283.67	4337.31	
68	J7-79	型钢矫正机 厚度×宽度(mm) 60×800 小型	台班	15.29	231.74	3543.30	
69	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	70.95	93.98	6667.88	
70	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小型	台班	444.288	130.96	58183.96	
	本页小计		元			189093.93	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：西湖管理区设施农业建设项目---（大棚建设土建） 标段：

第4页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	备注
71	J9-35	二氧化碳气体保护焊机 电流(A) 500 小型	台班	49.819	132.46	6599.02	
72	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中型	台班	14.919	55.86	833.38	
73	J12-9	组合烘箱 小型	台班	133.454	134.28	17920.20	
	本页小计		元			25352.60	
	合 计		元			1620260.02	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 14: 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 西湖管理区设施农业建设项目---(大棚建设安装) 标段:

第1页 共1页

序号	工程内容	计费基础说明	费率 %	金额	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		66993.74	
1	直接费			58557.56	
1.1	人工费			15327.34	
1.2	材料费			43025.51	
1.2.1	其中:工程设备费/其他	(详见附录C说明第2条规定计算)			
1.3	机械费			204.71	
2	管理费		32.16	5205.26	
3	其他管理费	(按附录C说明第2条规定计算)			
4	利润		20	3237.08	
二	措施项目费	1+2+3		1968.51	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费	(按E. 20总价措施项目计价表计算)		107.19	
3	绿色施工安全防护措施项目费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	11.5	1861.32	
3.1	其中安全生产费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	10	1618.54	
三	其他项目费	(按E. 23其他项目计价汇总表计算)		413.77	
四	税前造价	一+二+三		69376.02	
五	销项税额	四	9	6243.84	
单位工程建安造价		四+五		75619.86	

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西湖管理区设施农业建设项目——（大棚建设安装） 标段：第1页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
		电					66993.74	
1	040101002001	电缆沟挖填	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2M内（含挖沟、回填、夯实、清理现场）;	m3	179.10	64.25	11507.18	
1.1	C4-593	电缆沟挖填 一般土沟		m3	179.10	64.25	11507.18	
2	040201020001	砂垫层		m2	35.82	33.32	1193.52	
2.1	D2-28	铺筑垫层料 砂 厚度10cm		100m²	0.3582	3331.61	1193.38	
3	040501004001	电缆接棚顶电机	1. 材质及规格:PE32; 2. 连接形式:承插式热熔; 3. 铺设深度:平均1M; 4. 4铜芯动力电缆;	m	110.00	25.94	2853.40	
3.1	C4-1368	半硬质阻燃管埋地敷设 公称直径（mm以内） 20		100m	1.10	956.60	1052.26	
3.2	C4-1441	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面（mm2以内） 4		100m单线	3.30	545.85	1801.31	
4	040501004002	电缆接接控制器	1. 材质及规格:PE32; 2. 连接形式:承插式热熔; 3. 铺设深度:平均1M; 4. 2.5铜芯动力电缆;	m	1250.00	15.02	18775.00	
4.1	C4-1368	半硬质阻燃管埋地敷设 公称直径（mm以内） 20		100m	12.50	956.60	11957.50	
4.2	C4-1441	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面（mm2以内） 4		100m单线	12.50	545.85	6823.13	
5	040501004003	外接电缆	1. 材质及规格:PE63; 2. 连接形式:承插式热熔; 3. 铺设深度:平均1M; 4. 垫层、基础材质及厚度:100mm砂垫层; 5. 4*35铜芯动力电缆;	m	180.00	163.46	29422.80	
5.1	C4-1378	塑料管埋地(承插箍胶粘接口) 公称直径（mm以内） 70		100m	1.80	3673.56	6612.41	
5.2	C4-756	铜芯电力电缆敷设 电缆（截面mm2以下） 35		100m	1.80	12672.71	22810.88	
6	040801006001	落地式控制箱		台	1.00	1308.46	1308.46	
		本页合计					65060.36	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。
全国统一服务热线：4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西湖管理区设施农业建设项目——（大棚建设安装） 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
6.1	C4-312换	成套配电箱安装 落地式~ 换:配电箱、控制器		台	1.00	1308.46	1308.46	
7	030404022001	控制器		台	6.00	322.23	1933.38	
7.1	C5-241换	控制器安装、调试 手操器~ 换:控制器		台	6.00	322.23	1933.38	
	本页合计						1933.38	
	合 计						66993.74	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 20： 总价措施项目清单计费表

工程名称：西湖管理区设施农业建设项目——（大棚建设安装） 标段：

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费 率(%)	金 额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16	107.19	
合计					107.19	

注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西湖管理区设施农业建设项目---（大棚建设安装） 标段：第1页 共1页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额				明细详见E. 24表
2	暂估价				
2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定 或合同约定明细 详见E. 26表
3	计日工				明细详见E. 27表
4	总承包服务费				明细详见E. 28表
5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	413.77	明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
8	索赔签证				明细详见E. 30表
9	其他项目费合计	1+2. 2+2. 3+3+4+5+6+7+8		413.77	

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 西湖管理区设施农业建设项目---(大棚建设安装) 标段:

第1页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	16185.352	0.947	15327.53	系数: 0.947;
2	01030100003	冷拔低碳钢丝 $\Phi 1.6$	kg	1.58	4.66	7.36	
3	01130300001	镀锌扁钢 25×4	kg	1.50	3.85	5.78	
4	01292500003	钢板垫板 $\delta 1-2$	kg	0.24	4.10	0.98	
5	02010100002	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.333	3.60	1.20	
6	03010300042	自攻螺钉 M6mm×35mm	个	24.48	0.05	1.22	
7	03010500062	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	44.064	0.48	21.15	
8	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	4.10	0.54	2.21	
9	03110700009	铁砂布 0#-2#	张	2.60	0.83	2.16	
10	03130100021	低碳钢焊条 J422 $\Phi 3.2$	kg	0.15	6.02	0.90	
11	03130200010	焊锡丝 综合	kg	0.15	22.12	3.32	
12	03130600011	合金钢钻头 $\Phi 10$	个	0.23	9.25	2.13	
13	03130700001	锯条 综合	根	13.60	0.58	7.89	
14	03130700003	钢锯条	条	2.70	0.71	1.92	
15	03210700017	镀锌铁丝 $\Phi 1.4-2.5$	kg	0.461	5.35	2.47	
16	04030200002	天然中粗砂	m ³	4.617	200.00	923.40	
17	12410100001	塑料扇形标志牌 100×150	个	8.64	4.39	37.93	
18	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.02	16.36	0.33	
19	13011300004	调和漆	kg	0.04	13.64	0.55	
20	14030100001	汽油	kg	1.08	8.72	9.42	
21	14311500001	丙酮	kg	1.26	6.60	8.32	
22	14410000039	密封胶	kg	0.90	51.33	46.20	
23	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.20	6.60	1.32	
24	17250000019	塑料软管 dn5	m	0.30	0.20	0.06	
25	29062100011	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	33.696	1.80	60.65	
26	34110100002	水	t	0.57	3.75	2.14	
	本页小计		元			16478.52	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 西湖管理区设施农业建设项目---(大棚建设安装) 标段:

第2页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
27	88010500001	其他材料费	元	22.635	1.00	22.64	
28	B40439472	配电箱、控制器		1.00	1000.00	1000.00	
29	B53476808	控制器		6.00	300.00	1800.00	
30	WJJ172574~2	硬塑料管 PE 63	m	183.60	21.99	4037.36	
31	WJJ172577~1	半硬塑料管 32	m	1441.60	4.53	6530.45	
32	WJJ180910	直接头	个	45.00	10.00	450.00	
33	WJJ280302	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	m	1312.50	4.25	5578.13	
34	WJJ280302~1	铜芯聚氯乙烯绝缘电线-BV-4	m	346.50	4.25	1472.63	
35	WJJ281107~1	WDZB1-YJY-3x35+1x16	m	181.80	115.42	20983.36	
36	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大型	台班	0.094	696.62	65.48	
37	J4-3	载重汽车 装载质量(t) 4 中型	台班	0.06	462.63	27.76	
38	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	0.198	482.00	95.44	
39	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小型	台班	0.10	64.26	6.43	
40	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程: 0.05-50Ω, 1-100mΩ, 1000V	台班	0.252	37.05	9.34	
	本页小计		元			42078.99	
	合 计		元			58557.51	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 14: 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 西湖管理区设施农业建设项目——(扩建厂房土建) 标段:

第1页 共1页

序号	工程内容	计费基础说明	费率 %	金额	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		173323.23	
1	直接费			147712.29	
1.1	人工费			39988.66	
1.2	材料费			89652.11	
1.2.1	其中:工程设备费/其他	(详见附录C说明第2条规定计算)			
1.3	机械费			18071.52	
2	管理费		9.65	15792.45	
3	其他管理费	(按附录C说明第2条规定计算)	2		
4	利润		6	9819.04	
二	措施项目费	1+2+3		27819.82	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		16371.80	
1.1	直接费			14076.98	
1.1.1	人工费			5732.21	
1.1.2	材料费			6471.97	
1.1.3	机械费			1872.80	
1.2	管理费		9.65	1414.54	
1.3	利润		6	879.52	
2	总价措施项目费	(按E. 20总价措施项目计价表计算)		303.51	
3	绿色施工安全防护措施项目费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	6.25	11144.51	
3.1	其中安全生产费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	3.29	5866.47	
三	其他项目费	(按E. 23其他项目计价汇总表计算)		31206.86	
四	税前造价	一+二+三		232349.91	
五	销项税额	四	9	20911.49	
单位工程建安造价		四+五		253261.40	

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 西湖管理区设施农业建设项目——(扩建厂房土建) 标段:

第1页 共6页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
		拆除工程					12101.46	
1	011602001001	原建筑拆除		m2	208.60	28.57	5959.70	
1.1	N1-3	机械整体拆除 砖混结构 三层以内		10m2	20.86	285.72	5960.12	
2	011601001001	砖砌体拆除、外运		m3	40.251	48.62	1957.00	
2.1	N1-58	砌体拆除 机械拆除 砖砌体		10m3	4.0251	313.07	1260.14	
2.2	A1-79 + A1-80 *2换	自卸汽车运石碴 运距≤1km~实际运距(km):3		100m3	0.40251	1731.24	696.84	
3	010507002001	切缝拆除混凝土地面		m2	108.78	32.89	3577.77	
3.1	A10-23	室外道路 面层 锯缝机锯缝	1. 地坪厚度:20cm;	10m	11.39	101.29	1153.69	
3.2	N1-81	混凝土及钢筋混凝土构件拆除 人机配合拆除 素混凝土楼地面		10m3	2.1756	1114.31	2424.29	
4	010507002002	恢复混凝土地面		m2	108.78	5.58	606.99	
4.1	A10-21换	室外道路 面层 混凝土面层~ 换:商品混凝土(砾石) C30	1. 地坪厚度:20cm; 2. 混凝土强度等级:C30;	10m3	0.10	6065.39	606.54	
		土石方工程					5406.61	
5	010101003001	挖基坑、沟槽土方		m3	110.58	37.60	4157.81	
5.1	A1-3	人工挖槽、坑土方 深度≤2m 普通土	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2m以内;	100m3	1.1058	3760.02	4157.83	
6	010103001001	回填方		m3	79.61	8.12	646.43	
		本页合计					16905.70	

注:1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。
全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西湖管理区设施农业建设项目——（扩建厂房土建） 标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
6.1	A1-89	回填土 机械碾压 填土碾压		100m3	0.7961	812.03	646.46	
7	010103002001	余方弃置3km		m3	30.97	19.45	602.37	
7.1	A1-53 + A1-54 *2换	自卸汽车运土方 运距≤1km~实际运距(km):3		100m3	0.3097	1384.50	428.78	
7.2	A1-49	挖掘机挖一般土方 装车 普通土		100m3	0.3097	560.16	173.48	
		砖石工程					37437.34	
8	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53;	m3	12.66	691.04	8748.57	
8.1	A4-1	砖基础	2. 砂浆强度等级:预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0;	10m3	1.266	6910.39	8748.55	
9	010903003001	墙身防潮层		m2	14.80	38.76	573.65	
9.1	A8-135	墙面砂浆防水 防水砂浆 掺聚羧酸防水剂 20mm厚	1. 砂浆厚度、配合比:20厚1:2水泥砂浆;	100m²	0.148	3876.17	573.67	
10	010401003001	实心砖墙370mm	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53;	m3	40.404	695.85	28115.12	
10.1	A4-11	混水砖墙 1砖半	2. 砂浆强度等级:预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0;	10m3	4.0404	6958.47	28115.00	
		混凝土及钢筋混凝土工程					12351.83	
11	010404001001	垫层C15		m3	4.60	551.24	2535.70	
11.1	A2-10换	换填地基 垫层 混凝土~垫层用于独立基础、 条形基础、房心回填		10m3	0.46	5512.43	2535.72	
	本页合计						40575.41	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。
全国统一热线:4006-258-995

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西湖管理区设施农业建设项目——（扩建厂房土建） 标段：第3页 共6页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
12	010501003001	独立基础C30		m3	11.37	523.12	5947.87	
12.1	A5-84	现浇混凝土基础 独立基础 混凝土		10m3	1.137	5231.16	5947.83	
13	010515001001	现浇构件钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8		t	0.148	5735.88	848.91	
13.1	A5-15	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8		t	0.148	5735.88	848.91	
14	010515001002	现浇构件钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 16		t	0.348	4930.92	1715.96	
14.1	A5-19	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 16		t	0.348	4930.93	1715.96	
15	010515001003	现浇构件钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 18		t	0.27	4827.37	1303.39	
15.1	A5-20	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 18		t	0.27	4827.38	1303.39	
		金属结构工程					79404.29	
16	010606013001	预埋柱脚锚栓	1. 构件名称:M24、M36柱脚锚栓；	t	0.2267	12878.83	2919.63	
16.1	A5-57	铁件及钢筋连接 螺栓		t	0.2267	12878.83	2919.63	
17	010606013002	零星钢构件	1. 构件名称:加劲肋、垫板；	t	0.6568	9146.24	6007.25	
17.1	A6-101	其他钢构件制作、安装 小型零星构件 制作		t	0.6568	7579.49	4978.21	
	本页合计						18743.01	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 西湖管理区设施农业建设项目——(扩建厂房土建) 标段:

第4页 共6页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
17.2	A6-102	其他钢构件制作、安装 小型零星构件 安装		t	0.6568	1566.75	1029.04	
18	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:H300*250*10*12; 2. 钢材品种、规格:Q345;	t	3.0802	8317.87	25620.70	
18.1	A6-1	钢柱制作 (焊接H型钢) 3t以内		t	3.0802	7157.55	22046.69	
18.2	A6-138	钢结构件运输 1类 金属构件运输(市内) 运距1km以内		10t	0.30802	1013.13	312.06	
18.3	A6-150	钢柱安装 单体(t以内) 4		t	3.0802	1059.01	3261.96	
19	010604001001	钢梁	1. 柱类型:H400*200*8*10; 2. 钢材品种、规格:Q345;	t	2.2731	8183.26	18601.37	
19.1	A6-28	钢梁制作 钢梁、吊车梁 焊接H型 3t以内		t	2.2731	7003.99	15920.77	
19.2	A6-157	钢梁安装 单体(t以内) 1.5		t	2.2731	1109.77	2522.62	
19.3	A6-142	钢结构件运输 2类 金属构件运输(市内) 运距1km以内		10t	0.22731	695.01	157.98	
20	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:圆管131*4、L50*30、套 管D32*2.5;	t	0.9166	8280.71	7590.10	
20.1	A6-37	屋盖及支撑 钢支撑 钢管		t	0.9166	6936.39	6357.90	
20.2	A6-183	支撑安装 钢屋架支撑安装		t	0.9166	1274.82	1168.50	
20.3	A6-142	钢结构件运输 2类 金属构件运输(市内) 运距1km以内		10t	0.09166	695.01	63.70	
21	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:D16、φ12;	t	0.3627	7533.31	2732.33	
21.1	A6-38	屋盖及支撑 钢支撑 圆钢		t	0.3627	6188.98	2244.74	
本页合计							54544.50	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。
全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 西湖管理区设施农业建设项目——(扩建厂房土建) 标段:

第5页 共6页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
21.2	A6-183	支撑安装 钢屋架支撑安装		t	0.3627	1274.82	462.38	
21.3	A6-142	钢结构件运输 2类 金属构件运输(市内) 运距1km以内		10t	0.03627	695.01	25.21	
22	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C160*60*20*2.5;	t	1.886	6534.69	12324.43	
22.1	A6-41	屋盖及支撑 钢檩条 型钢式		t	1.886	5874.29	11078.91	
22.2	A6-181	钢檩条安装 单体(t以内) 0.3		t	1.886	590.90	1114.44	
22.3	A6-142	钢结构件运输 2类 金属构件运输(市内) 运距1km以内		10t	0.1886	695.01	131.08	
23	010606011001	钢板天沟		t	0.2671	8854.85	2365.13	
23.1	A6-59	钢天沟制作、安装 天沟 钢板		t	0.2671	8854.83	2365.13	
24	010902004001	屋面排水管 PVC φ 110		m	14.80	84.01	1243.35	
24.1	A8-62	屋面排水 屋面排水 PVC塑料 排水管 φ ≤110mm		10m	1.48	840.06	1243.29	
		屋面及防水工程					26621.70	
25	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:彩钢板1mm;	m2	261.87	101.66	26621.70	
25.1	A6-66换	彩钢楼屋面 彩钢板屋面板 暗扣式~ 换:暗扣式彩钢板 δ 1mm		10m²	26.187	987.93	25870.92	
25.2	A6-68换	彩钢楼屋面 单层彩钢板屋面 屋脊展开宽 600mm~ 换:彩钢板 δ 1mm		10m	1.29	582.45	751.36	
	本页合计						42554.61	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 西湖管理区设施农业建设项目——(扩建厂房土建) 标段:

第6页 共6页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
26	011705001001	挖掘机进出场		台次	1.00	2196.24	2196.24	
26.1	J14-20	场外运费 履带式挖掘机 1m3以内		台次	1.00	2196.24	2196.24	
27	011702001001	垫层模板		m2	13.10	51.45	674.00	
27.1	A19-9	现浇混凝土模板 混凝土基础 垫层 木模板		100m³	0.131	5144.65	673.95	
28	011702001002	独立基础模板		m2	22.40	72.81	1630.94	
28.1	A19-3	现浇混凝土模板 独立基础 木模板木支撑		100m³	0.224	7280.59	1630.85	
29	011702002001	矩形柱模板		m2	11.55	78.81	910.26	
29.1	A19-18	现浇混凝土模板 矩形柱 木模板 钢支撑		100m³	0.1155	7881.19	910.28	
30	011701001001	综合脚手架		m2	193.92	56.52	10960.36	
30.1	A18-1	综合脚手架 50m以内 材料用量不含钢管扣件		100m³	1.9392	3645.92	7070.17	
30.2	A18-8	综合脚手架 50m以内 钢管扣件		100m³	1.9392	2005.76	3889.57	
	本页合计						16371.80	
	合 计						189695.03	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 20： 总价措施项目清单计费表

工程名称：西湖管理区设施农业建设项目——（扩建厂房土建） 标段：

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费 率 (%)	金 额 (元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16	303.51	
合计					303.51	

注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

E. 21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表 (招投标)

工程名称:西湖管理区设施农业建设项目---(扩建厂房土建) 标段:

第1页 共1页

[illegible]

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西湖管理区设施农业建设项目---（扩建厂房土建） 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			30000.00	明细详见E. 24表
2	暂估价				
2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定 或合同约定明细 详见E. 26表
3	计日工				明细详见E. 27表
4	总承包服务费				明细详见E. 28表
5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	1206.86	明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
8	索赔签证				明细详见E. 30表
9	其他项目费合计	1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8		31206.86	

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 西湖管理区设施农业建设项目---(扩建厂房土建) 标段:

第1页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	48279.718	0.947	45720.89	系数: 0.947;
2	01010300005	螺纹钢 HRB400 Φ8	kg	150.96	3.14	474.01	
3	01010300009	螺纹钢 HRB400 Φ16	kg	356.70	3.04	1084.37	
4	01010300010	螺纹钢 HRB400 Φ18	kg	276.75	3.04	841.32	
5	01050100001	钢丝绳 综合	kg	0.115	7.52	0.86	
6	01050100005	钢丝绳 Φ12	kg	17.559	6.64	116.59	
7	01050100015	加固钢丝绳	kg	0.055	7.08	0.39	
8	01090100001	圆钢 综合	kg	260.058	3.09	803.58	
9	01150300001	六角空心钢	kg	8.92	8.19	73.05	
10	01170100001	热轧工字钢	kg	88.234	3.27	288.53	
11	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	1978.828	3.23	6391.61	
12	01290100003	热轧钢板 综合	kg	6908.56	3.32	22936.42	
13	02090300001	单层养护膜	m2	18.109	1.10	19.92	
14	02290500004	麻绳	kg	0.094	8.39	0.79	
15	03010500089	对拉螺栓	kg	0.312	6.59	2.06	
16	03010500150	六角螺栓 综合	kg	228.967	6.08	1392.12	
17	03010500229	螺栓 综合	套	63.507	0.53	33.66	
18	03130100006	低合金钢焊条 E43 系列	kg	26.472	26.55	702.83	
19	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	222.754	6.02	1340.98	
20	03130200008	焊丝 Φ3.2	kg	12.594	7.70	96.97	
21	03130200031	自动焊丝	kg	70.664	19.22	1358.16	
22	03130300002	自动焊剂	kg	93.147	19.22	1790.29	
23	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	0.566	30.97	17.53	
24	03130700005	钢锯片	片	0.74	0.44	0.33	
25	03210100038	圆钉	kg	0.176	6.50	1.14	
26	03210100040	圆钉 L50-75	kg	3.203	6.50	20.82	
27	03210500002	安全网	m2	54.41	8.41	457.59	
	本页小计		元			85966.81	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 西湖管理区设施农业建设项目---(扩建厂房土建) 标段:

第2页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	备注
28	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	2.853	5.35	15.26	
29	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	1.756	5.35	9.39	
30	03210900002	垫铁 综合	kg	92.934	6.89	640.32	
31	03210900010	金属结构铁件	kg	16.694	7.29	121.70	
32	03210900014	其他铁件 综合	kg	0.361	5.75	2.08	
33	03210900015	铁件 综合	kg	42.546	7.05	299.95	
34	03211300003	吊装夹具	套	0.107	154.87	16.57	
35	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	254.55	0.42	106.91	
36	04030400001	粗净砂	m ³	0.23	200.00	46.00	
37	04130100006	标准砖 240×115×53	m ³	41.316	281.00	11609.80	
38	05010100001	杉原木	m ³	0.022	1464.49	32.22	
39	05030100002	杉木锯材	m ³	0.322	1830.00	589.26	
40	09050200016~1	彩钢板 δ 1mm	m ²	8.05	50.00	402.50	
41	09050300004~1	暗扣式彩钢板 δ 1mm	m ²	272.345	50.00	13617.25	
42	13010900010	环氧富锌底漆	kg	5.674	12.50	70.93	
43	13350900004	防水剂	kg	19.625	7.50	147.19	
44	14352300008	稀释剂	kg	0.455	13.20	6.01	
45	14353500012	隔离剂	kg	4.705	4.51	21.22	
46	14391900005	二氧化碳气体	m ³	10.718	5.50	58.95	
47	14410100004	硅酮胶 300mL	支	7.577	33.46	253.53	
48	14410100005	硅酮胶 350g/支	支	0.214	49.46	10.58	
49	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	1.185	2.75	3.26	
50	17010500001	焊接钢管 综合	kg	861.604	4.25	3661.82	
51	17250000033	硬塑料管 dn20	m	4.25	1.43	6.08	
52	17250200006	PVC塑料排水管 dn110	m	15.599	21.98	342.87	
53	17270300003	高压橡胶管 D25	m	1.153	11.06	12.75	
54	18090700003	PVC直通接头 De110	个	3.70	7.50	27.75	
55	18211300002	伸缩节 DN110	个	1.658	13.93	23.10	
本页小计			元			32155.22	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 西湖管理区设施农业建设项目---(扩建厂房土建) 标段:

第3页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	备注
56	18313500009	彩钢堵头	m2	34.893	55.88	1949.82	
57	33330500001	固定支板	只	358.762	3.90	1399.17	
58	34110100002	水	t	13.065	3.75	48.99	
59	34110200001	电	kW·h	2.626	0.78	2.05	
60	35010300001	木模板	m3	0.013	1843.33	23.96	
61	35010300002	木模板 2440×1220×15	m2	11.609	40.00	464.36	
62	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	35.642	24.00	855.41	
63	35130300001	千斤顶	台	0.107	1097.39	117.42	
64	88010100002	钢管使用费	t·月	33.488	75.00	2511.60	
65	88010100003	扣件使用费	个·月	3949.332	0.20	789.87	
66	88010300002	钢支架摊销	kg	0.487	5.80	2.82	
67	88010500001	其他材料费	元	3266.594	1.00	3266.59	
68	J0017	镀锌铁丝	kg	5.00	5.35	26.75	
69	J0021	枕木	m3	0.08	896.00	71.68	
70	J0022	草袋	m2	6.38	2.99	19.08	
71	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.002	499.00	1.00	
72	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	12.685	479.00	6076.12	
73	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m3	4.646	325.00	1509.95	
74	80210400005	商品混凝土(砾石) C30	m3	12.561	365.00	4584.77	
75	JX001	其他机械费	元	132.194	1.00	132.19	
76	JXRGF	人工费	元	3661.12	0.947	3467.08	系数: 0.947;
77	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中型	台班	0.049	1501.23	73.56	
78	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大型	台班	0.30	2118.08	635.42	
79	J1-33	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大型	台班	0.235	1649.13	387.55	
80	J1-48	手持式风动凿岩机 小型	台班	6.744	12.23	82.48	
	本页小计		元			28499.69	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 西湖管理区设施农业建设项目---(扩建厂房土建) 标段:

第4页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
81	J1-68	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 小型 小型	台班	1.46	2118.85	3093.52	
82	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中型	台班	0.342	3033.62	1037.50	
83	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型	台班	0.18	950.35	171.06	
84	J3-22	汽车式起重机 提升质量(t) 16 大型	台班	0.19	1293.17	245.70	
85	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大型	台班	1.567	1425.03	2233.02	
86	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大型	台班	3.249	582.52	1892.61	
87	J3-55	门式起重机 提升质量(t) 20 大型	台班	0.803	855.31	686.81	
88	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中型	台班	0.076	497.06	37.78	
89	J4-6	载重汽车 装载质量(t) 8 中型	台班	0.184	561.58	103.33	
90	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中型	台班	0.969	844.19	818.02	
91	J4-17	平板拖车组 装载质量(t) 20 大型	台班	0.095	1213.41	115.27	
92	J4-19	平板拖车组 装载质量(t) 40 大型	台班	0.50	1742.29	871.15	
93	J4-32	轨道平车 装载质量(t) 10 中型	台班	0.546	70.16	38.31	
94	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中型	台班	0.124	523.06	64.86	
95	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型	台班	0.059	174.15	10.27	
96	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	1.269	227.22	288.34	
97	J6-22	混凝土振动器 附着式 小型	台班	0.09	10.21	0.92	
98	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小型	台班	0.04	42.87	1.71	
99	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小型	台班	0.087	47.15	4.10	
100	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小型	台班	0.257	28.98	7.45	
本页小计			元			11721.74	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 西湖管理区设施农业建设项目——(扩建厂房土建) 标段:

第5页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
101	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	0.045	28.01	1.26	
102	J7-29	立式铣床 台宽×台长(mm) 400×1250 中型	台班	0.237	265.88	63.01	
103	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小型	台班	1.20	32.53	39.04	
104	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中型	台班	0.641	360.62	231.16	
105	J7-57	刨边机 加工长度(mm) 9000 大型	台班	0.589	772.45	454.97	
106	J7-68	等离子切割机 电流(A) 400 小型	台班	0.214	238.92	51.13	
107	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中型	台班	0.298	283.67	84.53	
108	J7-79	型钢矫正机 厚度×宽度(mm) 60×800 小型	台班	0.392	231.74	90.84	
109	J7-80	型钢组立机 厚度×宽度(mm) 60×800 小型	台班	0.339	212.84	72.15	
110	J7-118	砂轮切割机 砂轮直径 (mm) 500 小型	台班	2.392	53.32	127.54	
111	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	4.777	93.98	448.94	
112	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小型	台班	19.967	130.96	2614.88	
113	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	1.314	99.95	131.33	
114	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小型	台班	0.019	150.04	2.85	
115	J9-17	对焊机 容量(kV·A) 10 小型	台班	0.062	30.58	1.90	
116	J9-35	二氧化碳气体保护焊机 电流(A) 500 小型	台班	1.31	132.46	173.52	
117	J9-38	自动埋弧焊机 电流(A) 1200 小型	台班	1.032	205.23	211.80	
	本页小计		元			4800.86	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：西湖管理区设施农业建设项目——（扩建厂房土建） 标段：

第6页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	备注
118	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小型	台班	0.128	19.03	2.44	
119	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小型	台班	3.372	263.46	888.39	
120	J12-9	组合烘箱 小型	台班	6.231	134.28	836.70	
	本页小计		元			1727.52	
	合 计		元			164871.85	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 14: 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 西湖管理区设施农业建设项目——(扩建厂房装饰) 标段:

第1页 共1页

序号	工程内容	计费基础说明	费率 %	金额	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		55117.18	
1	直接费			48961.67	
1.1	人工费			22001.38	
1.2	材料费			25807.31	
1.2.1	其中:工程设备费/其他	(详见附录C说明第2条规定计算)			
1.3	机械费			1152.98	
2	管理费		6.8	3269.57	
3	其他管理费	(按附录C说明第2条规定计算)	2		
4	利润		6	2884.89	
二	措施项目费	1+2+3		1814.32	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	(按E. 20总价措施项目计价表计算)		88.19	
3	绿色施工安全防护措施项目费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	3.59	1726.13	
3.1	其中安全生产费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	3.29	1581.89	
三	其他项目费	(按E. 23其他项目计价汇总表计算)		341.59	
四	税前造价	一+二+三		57273.09	
五	销项税额	四	9	5154.58	
单位工程建安造价		四+五		62427.67	

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 西湖管理区设施农业建设项目——(扩建厂房装饰) 标段:

第1页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
		装饰工程					55117.18	
1	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:JLM3036; 2. 门材质:铝合金卷帘门 1mm;	樘	1.00	3636.13	3636.13	
1.1	A14-16换	卷闸门安装 铝合金卷闸门~ 换:铝合金卷闸门 1mm		100m²	0.108	22345.31	2413.29	
1.2	A14-17	卷闸门安装 电动装置		套	1.00	1222.84	1222.84	
2	010807001001	金属推拉窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C3618; 2. 框、扇材质:铝合金推拉窗; 3. 玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃;	樘	3.00	2307.08	6921.24	
2.1	A14-9换	铝合金门窗(成品)安装 推拉窗~ 换:平板玻璃 6mm		100m²	0.1944	35603.16	6921.25	
3	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙; 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0;	m2	231.868	46.24	10721.58	
3.1	A12-2	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm		100m²	2.31868	4624.45	10722.62	
4	011207001001	墙面彩钢板1mm		m2	145.63	76.79	11182.93	
4.1	A6-78换	彩钢墙面板 单层彩钢墙面板~ 换:压型彩钢板 δ 1mm		10m²	14.563	767.87	11182.49	
5	010903004001	墙面彩钢板1mm包边		m	9.00	34.86	313.74	
5.1	A6-79换	彩钢墙面板 单层彩板 包角、包边、窗台泛水等 展开宽300mm~ 换:彩钢板 δ 1mm		10m	0.90	348.62	313.76	
6	011405001001	金属面油漆		m2	494.72	45.16	22341.56	
6.1	A6-119	除锈防腐 金属面 环氧富锌底漆一遍 干膜厚度35um		100m²	4.9472	885.74	4381.93	
	本页合计						55117.18	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西湖管理区设施农业建设项目——（扩建厂房装饰） 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
6.2	A6-120	除锈防腐 金属面 环氧云铁中间漆一遍 干膜厚度45um		100m²	4.9472	986.83	4882.05	
6.3	A6-122	除锈防腐 金属面 聚氨酯面漆 干膜厚度75um 二遍		100m²	4.9472	2643.08	13075.85	
	本页合计							
	合 计						55117.18	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 西湖管理区设施农业建设项目——(扩建厂房装饰) 标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费 率(%)	金 额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16	88.19	
合计					88.19	

注: 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西湖管理区设施农业建设项目---（扩建厂房装饰） 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额				明细详见E. 24表
2	暂估价				
2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定 或合同约定明细 详见E. 26表
3	计日工				明细详见E. 27表
4	总承包服务费				明细详见E. 28表
5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	341.59	明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
8	索赔签证				明细详见E. 30表
9	其他项目费合计	1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8		341.59	

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 西湖管理区设施农业建设项目---(扩建厂房装饰) 标段:

第1页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	23232.666	0.947	22001.33	系数: 0.947;
2	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	0.54	6.02	3.25	
3	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	12.092	9.25	111.85	
4	06010100002~1	平板玻璃 6mm	m2	18.468	61.00	1126.55	
5	09050200016~1	彩钢板 δ 1mm	m2	2.862	50.00	143.10	
6	09050200020~1	压型彩钢板 δ 1mm	m2	151.455	50.00	7572.75	
7	11090100005	铝合金推拉窗 不含玻璃	m2	19.44	195.00	3790.80	
8	11090300001~1	铝合金卷闸门 1mm	m2	10.80	150.00	1620.00	
9	11370100002	卷闸电动装置	套	1.00	800.00	800.00	
10	13010900007	环氧底漆	kg	138.522	16.50	2285.61	
11	13010900010	环氧富锌底漆	kg	148.416	12.50	1855.20	
12	13011100004	聚氨酯磁漆	kg	122.691	22.08	2709.02	
13	14352300001	丙烯酸聚氨酯稀释剂	kg	18.404	12.80	235.57	
14	14352300005	环氧富锌底漆稀释剂	kg	13.852	12.33	170.80	
15	14410000004	玻璃胶 350g	支	9.137	10.71	97.86	
16	14410100004	硅酮胶 300mL	支	2.475	33.46	82.81	
17	34020500002	密封油膏	kg	6.998	1.42	9.94	
18	34110100002	水	t	1.623	3.75	6.09	
19	88010500001	其他材料费	元	686.899	1.00	686.90	
20	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	5.008	499.00	2498.99	
21	JXRGF	人工费	元	133.60	0.947	126.52	系数: 0.947;
22	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	0.835	227.22	189.73	
23	J7-124	电锤 520W 小型	台班	2.418	8.54	20.65	
24	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小型	台班	0.357	130.96	46.75	
25	J12-1	轴流通风机 功率(kW) 7.5 小型	台班	19.789	45.27	895.85	
	本页小计		元			49087.91	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：西湖管理区设施农业建设项目---（扩建厂房装饰） 标段：

第2页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	备注
	本页小计		元				
	合 计		元			49087.91	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 14: 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 西湖管理区设施农业建设项目---(冷库建设土建) 标段:

第1页 共1页

序号	工程内容	计费基础说明	费率 %	金额	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		370360.02	
1	直接费			321083.71	
1.1	人工费			69642.37	
1.2	材料费			244735.26	
1.2.1	其中:工程设备费/其他	(详见附录C说明第2条规定计算)			
1.3	机械费			6706.08	
2	管理费		6.8	26178.84	
3	其他管理费	(按附录C说明第2条规定计算)	2		
4	利润		6	23099.05	
二	措施项目费	1+2+3		14413.45	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	(按E. 20总价措施项目计价表计算)		592.58	
3	绿色施工安全防护措施项目费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	3.59	13820.87	
3.1	其中安全生产费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	3.29	12665.93	
三	其他项目费	(按E. 23其他项目计价汇总表计算)		2308.64	
四	税前造价	一+二+三		387082.11	
五	销项税额	四	9	34837.39	
单位工程建安造价		四+五		421919.50	

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西湖管理区设施农业建设项目——（冷库建设土建） 标段：第1页 共4页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
		冷库（西洲村）					235575.34	
1	010901002001	冷库天花	1、0.4厚彩钢板； 2、150厚聚氨酯保温； 3、0.4厚彩钢板	m2	360.00	196.59	70772.40	
1.1	A6-64换	彩钢楼屋面 彩钢夹芯板 150mm 聚氨酯保温		10m²	36.00	1965.89	70772.04	
2	010605002001	冷库墙面	1、0.4厚彩钢板； 2、150厚聚氨酯保温； 3、0.4厚彩钢板	m2	273.00	213.56	58301.88	
2.1	A6-77换	彩钢墙面板 彩钢夹芯板 100mm 聚氨酯保温~ 换:彩钢夹芯板 150mm 聚氨酯保温		10m²	27.30	2135.64	58302.97	
3	010507002001	地坪	1. 地坪厚度:10cm; 2. 混凝土强度等级:C30; 3. 养护	m3	36.00	608.45	21904.20	
3.1	A10-21换	室外道路 面层 混凝土面层~ 换:商品混凝土（砾石） C30		10m3	3.60	5867.52	21123.07	
3.2	A10-22	室外道路 面层 混凝土路面养护		100m2	3.60	216.97	781.09	
4	011101001001	20厚C20细石混凝土找平层		m2	360.00	22.86	8229.60	
4.1	A11-4 + A11-5*(-10)换	找平层 细石混凝土 30mm~实际厚度(mm):20		100m²	3.60	2285.76	8228.74	
5	010515001001	现浇构件钢筋		t	2.2212	5223.87	11603.26	
5.1	A5-16	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 10		t	2.2212	5223.87	11603.26	
6	011001005001	100厚挤塑板底板		m2	360.00	40.87	14713.20	
6.1	A9-58换	地面 干铺聚苯乙烯板 厚度50mm~ 换:100厚挤塑板		100m²	3.60	4087.35	14714.46	
	本页合计						185524.54	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。
全国统一热线：4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 西湖管理区设施农业建设项目——(冷库建设土建) 标段:

第2页 共4页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
7	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 3厚SBS改性沥青防水卷材含卷边;	m2	360.00	50.00	18000.00	
7.1	A8-13	屋面防水 防水卷材 改性沥青防水卷材单层 热熔法施工 大面满铺		100m²	3.60	5000.25	18000.90	
8	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 1.5厚聚合物乳液防水涂料含卷边;	m2	360.00	36.56	13161.60	
8.1	A8-153	楼地面防水 JS聚合物水泥基防水涂料 1.5mm厚 机械喷涂		100m²	3.60	3655.54	13159.94	
9	011101002001	15mmC35金刚砂地面		m2	360.00	52.47	18889.20	
9.1	A11-18换	整体面层 金刚砂耐磨地面~ 换:现场现拌普通混凝土 坍落度45以下 砾40 C35 水泥42.5		100m²	3.60	5247.15	18889.74	
		冷库(建湖村)					134784.68	
10	010901002002	冷库天花	1、0.4厚彩钢板; 2、150厚聚氨酯保温; 3、0.4厚彩钢板	m2	168.00	196.59	33027.12	
10.1	A6-64换	彩钢楼屋面 彩钢夹芯板 150mm 聚氨酯保温		10m²	16.80	1965.89	33026.95	
11	010605002002	冷库墙面	1、0.4厚彩钢板; 2、150厚聚氨酯保温; 3、0.4厚彩钢板	m2	197.60	213.56	42199.46	
11.1	A6-77换	彩钢墙面板 彩钢夹芯板 100mm 聚氨酯保温~ 换:彩钢夹芯板 150mm 聚氨酯保温		10m²	19.76	2135.64	42200.25	
12	010507002002	地坪	1. 地坪厚度:20cm; 2. 混凝土强度等级:C30; 3. 养护	m3	33.60	597.60	20079.36	
12.1	A10-21换	室外道路 面层 混凝土面层~ 换:商品混凝土(砾石) C30		10m3	3.36	5867.52	19714.87	
	本页合计						145356.74	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 西湖管理区设施农业建设项目——(冷库建设土建) 标段:

第3页 共4页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
12.2	A10-22	室外道路 面层 混凝土路面养护		100m ²	1.68	216.97	364.51	
13	011101001002	20厚C20细石混凝土找平层		m ²	168.00	22.86	3840.48	
13.1	A11-4 + A11-5*(-10)换	找平层 细石混凝土 30mm~实际厚度(mm):20		100m ²	1.68	2285.76	3840.08	
14	010515001002	现浇构件钢筋		t	1.0366	5223.87	5415.06	
14.1	A5-16	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 10		t	1.0366	5223.87	5415.06	
15	011001005002	100厚挤塑板底板		m ²	168.00	40.87	6866.16	
15.1	A9-58换	地面 干铺聚苯乙烯板 厚度50mm~ 换:100厚挤塑板		100m ²	1.68	4087.35	6866.75	
16	010904001002	楼(地)面卷材防水		m ²	168.00	50.00	8400.00	
16.1	A8-13	屋面防水 防水卷材 改性沥青防水卷材单层 热熔法施工 大面满铺	1.3厚SBS改性沥青防水卷材含卷边;	100m ²	1.68	5000.25	8400.42	
17	010904002002	楼(地)面涂膜防水		m ²	168.00	36.56	6142.08	
17.1	A8-153	楼地面防水 JS聚合物水泥基防水涂料 1.5mm厚 机械喷涂	1.1.5厚聚合物乳液防水涂料含卷边;	100m ²	1.68	3655.54	6141.31	
18	011101002002	15mmC35金刚砂地面		m ²	168.00	52.47	8814.96	
18.1	A11-18换	整体面层 金刚砂耐磨地面 换:现场现拌普通混凝土 坍落度45以下 砾40 C35 水泥42.5		100m ²	1.68	5247.15	8815.21	
本页合计							39478.74	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西湖管理区设施农业建设项目——（冷库建设土建） 标段：第4页 共4页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
	本页合计							
	合 计						370360.02	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 20： 总价措施项目清单计费表

工程名称：西湖管理区设施农业建设项目——（冷库建设土建） 标段：第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费 率(%)	金 额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16	592.58	
合计					592.58	

注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西湖管理区设施农业建设项目---（冷库建设土建） 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额				明细详见E. 24表
2	暂估价				
2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定 或合同约定明细 详见E. 26表
3	计日工				明细详见E. 27表
4	总承包服务费				明细详见E. 28表
5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	2308.64	明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
8	索赔签证				明细详见E. 30表
9	其他项目费合计	1+2. 2+2. 3+3+4+5+6+7+8		2308.64	

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 西湖管理区设施农业建设项目---(冷库建设土建) 标段:

第1页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	73539.947	0.947	69642.33	系数: 0.947;
2	01010300006	螺纹钢 HRB400 Φ10	kg	3322.956	3.14	10434.08	
3	01490100002	角铝 L25.4mm×1mm	m	137.909	5.30	730.92	
4	01490300003	槽铝 100mm	m	339.294	17.58	5964.79	
5	01490300006	地槽铝 100mm	m	68.237	17.58	1199.61	
6	01490500001	工字铝	m	1234.713	13.98	17261.29	
7	03010500276	圆头螺栓 Φ6×35	套	94.12	0.12	11.29	
8	03130600004	钻头 Φ10	个	2.824	6.12	17.28	
9	03210100038	圆钉	kg	12.222	6.50	79.44	
10	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	18.374	5.35	98.30	
11	03210900014	其他铁件 综合	kg	25.153	5.75	144.63	
12	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	7389.635	0.42	3103.65	
13	04030500001	中净砂(过筛)	m3	12.757	200.00	2551.40	
14	04031300001	金刚砂	kg	2904.00	0.83	2410.32	
15	04050100004	碎石 5mm-20mm	m3	6.291	190.00	1195.29	
16	04050300006	砾石 最大粒径40mm	m3	6.479	190.00	1231.01	
17	09110100003~2	彩钢夹芯板 150mm 聚氨酯保温	m2	1047.956	95.00	99555.82	
18	13031100011	聚合物水泥基防水涂料 II型	kg	1626.24	8.30	13497.79	
19	13330100001	SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 3mm	m2	610.368	20.80	12695.65	
20	14351900001	固化剂	kg	316.80	13.28	4207.10	
21	14353500016	基层处理剂	kg	258.72	8.00	2069.76	
22	14391900007	液化气	kg	124.608	9.04	1126.46	
23	14410100004	硅酮胶 300mL	支	296.458	33.46	9919.48	
24	15130300007~1~5 80316	100厚挤塑板	m3	53.856	280.00	15079.68	
25	18250100012	镀锌固定卡子 100mm	只	232.32	3.56	827.06	
26	34020100006	橡胶密封条	m	915.024	2.65	2424.81	
	本页小计		元			277479.25	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40： 人工、材料、机械汇总表

工程名称：西湖管理区设施农业建设项目---（冷库建设土建） 标段：

第2页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	备注
27	34110100002	水	t	174.795	3.75	655.48	
28	35010300001	木模板	m3	0.897	1843.33	1653.47	
29	88010500001	其他材料费	元	8675.381	1.00	8675.38	
30	80210400005	商品混凝土（砾石） C30	m3	70.992	365.00	25912.08	
31	JX001	其他机械费	元	1947.996	1.00	1948.00	
32	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大型	台班	0.528	1425.03	752.42	
33	J6-1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小型	台班	8.501	287.90	2447.44	
34	J6-18	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小型	台班	10.56	25.75	271.92	
35	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小型	台班	6.336	33.41	211.69	
36	J6-22	混凝土振动器 附着式 小型	台班	6.264	10.21	63.96	
37	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小型	台班	0.88	42.87	37.73	
38	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小型	台班	0.358	47.15	16.88	
39	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小型	台班	0.977	28.98	28.31	
40	J7-103	平面水磨石机 功率(kW) 3 小型	台班	21.912	21.72	475.93	
41	J12-40	电动打磨机 小型	台班	12.672	35.66	451.88	
	本页小计		元			43602.55	
	合 计		元			321081.81	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 14: 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 西湖管理区设施农业建设项目---(冷库建设电气) 标段:

第1页 共1页

序号	工程内容	计费基础说明	费率 %	金额	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		70683.00	
1	直接费			66961.17	
1.1	人工费			6757.44	
1.2	材料费			59939.64	
1.2.1	其中:工程设备费/其他	(详见附录C说明第2条规定计算)			
1.3	机械费			264.09	
2	管理费		32.16	2294.82	
3	其他管理费	(按附录C说明第2条规定计算)			
4	利润		20	1427.13	
二	措施项目费	1+2+3		1351.71	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		403.01	
1.1	直接费			337.88	
1.1.1	人工费			118.26	
1.1.2	材料费			219.62	
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16	40.16	
1.3	利润		20	24.97	
2	总价措施项目费	(按E. 20总价措施项目计价表计算)		113.74	
3	绿色施工安全防护措施项目费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	11.5	834.96	
3.1	其中安全生产费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	10	726.05	
三	其他项目费	(按E. 23其他项目计价汇总表计算)		432.21	
四	税前造价	一+二+三		72466.92	
五	销项税额	四	9	6522.02	
单位工程建安造价		四+五		78988.94	

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西湖管理区设施农业建设项目——（冷库建设电气） 标段：第1页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
		西洲村冷库外接电缆					41953.00	
1	030408001001	电力电缆 WDZB1-YJY-4×70+E35		m	100.00	308.03	30803.00	
1.1	C4-757换	铜芯电力电缆敷设 电缆（截面mm2以下） 70~5		100m	1.00	30803.39	30803.39	
2	030411001001	配管 SC100		m	100.00	111.50	11150.00	
2.1	C4-1232	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径（mm以内） 100		100m	1.00	11149.50	11149.50	
		建湖村冷库外接电缆					28730.00	
3	030408001002	电力电缆 WDZB1-YJY-4×50+E25		m	100.00	218.84	21884.00	
3.1	C4-757	铜芯电力电缆敷设 电缆（截面mm2以下） 70		100m	1.00	21884.17	21884.17	
4	030411001002	配管 SC70		m	100.00	68.46	6846.00	
4.1	C4-1230	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径（mm以内） 70		100m	1.00	6846.06	6846.06	
5	031301017001	脚手架搭拆		项	1.00	403.01	403.01	
5.1	AZZJF4-01	第四册：脚手架搭拆费（10KV以下架空线路、装饰灯具及路灯不计）		项	1.00	403.01	403.01	
	本页合计						71086.01	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西湖管理区设施农业建设项目——（冷库建设电气） 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
	本页合计							
	合 计						71086.01	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 20： 总价措施项目清单计费表

工程名称：西湖管理区设施农业建设项目——（冷库建设电气） 标段：

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费 率 (%)	金 额 (元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16	113.74	
合计					113.74	

注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

E. 21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表 (招投标)

工程名称:西湖管理区设施农业建设项目——(冷库建设电气) 标段:

第1页 共1页

[illegible]

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西湖管理区设施农业建设项目---（冷库建设电气） 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额				明细详见E. 24表
2	暂估价				
2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定 或合同约定明细 详见E. 26表
3	计日工				明细详见E. 27表
4	总承包服务费				明细详见E. 28表
5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	432.21	明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
8	索赔签证				明细详见E. 30表
9	其他项目费合计	1+2. 2+2. 3+3+4+5+6+7+8		432.21	

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 西湖管理区设施农业建设项目---(冷库建设电气) 标段:

第1页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	7135.625	0.947	6757.44	系数: 0.947;
2	01090100010	圆钢 Φ6-10	kg	4.32	5.28	22.81	
3	02010100002	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.426	3.60	1.53	
4	03010500062	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	56.304	0.48	27.03	
5	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	1.064	6.02	6.41	
6	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	0.258	9.25	2.39	
7	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	2.056	5.35	11.00	
8	12410100001	塑料扁形标志牌 100×150	个	11.04	4.39	48.47	
9	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	6.75	12.43	83.90	
10	14030100001	汽油	kg	1.564	8.82	13.79	
11	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	1.07	6.45	6.90	
12	29062100013	镀锌电缆固定卡子 3×35	个	41.032	3.11	127.61	
13	88010500001	其他材料费	元	6.254	1.00	6.25	
14	WJJ030102~3	镀锌锁紧螺母 SC70	个	12.36	0.78	9.64	
15	WJJ030102~5	镀锌锁紧螺母 SC100	个	12.36	1.00	12.36	
16	WJJ170102~1	配管 SC100 73.43	m	103.00	63.81	6572.43	
17	WJJ170102~2	配管 SC70 44.94	m	103.00	37.78	3891.34	
18	WJJ181508~3	镀锌管接头 SC70	个	12.36	7.68	94.92	
19	WJJ181508~5	镀锌管接头 SC100	个	12.36	10.15	125.45	
20	WJJ281107~1	电力电缆 WDZB1-YJY-4×70+E35 306.18	m	101.00	283.54	28637.54	
21	WJJ281107~2	电力电缆 WDZB1-YJY-4×50+E25 218.37	m	101.00	200.18	20218.18	
22	WJJ290603~3	塑料护口(电管) SC70	个	12.36	0.531	6.56	
23	WJJ290603~5	塑料护口(电管) SC100	个	12.36	1.062	13.13	
24	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大型	台班	0.115	696.62	80.11	
	本页小计		元			66777.20	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：西湖管理区设施农业建设项目——（冷库建设电气） 标段：

第2页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	备注
25	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	0.145	482.00	69.89	
26	J7-85	钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内 小型	台班	0.64	69.26	44.33	
27	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小型	台班	0.90	64.26	57.83	
28	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程：0.05-50Ω, 1-100mΩ, 10 00V	台班	0.322	37.05	11.93	
	本页小计		元			183.98	
	合 计		元			66961.18	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。